



ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDO SAYÃO

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA: CONSTRUÇÃO DE MURO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE

LOCAL: 3ª AVENIDA, S/N, CENTRO, BERNARDO SAYÃO - TO

PROP.: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BERNARDO SAYÃO

SINAPI		ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 87,68%(HORA) 50,00%(MÊS)				
ITEM	05/18	DESCRIMINAÇÃO DE SERVIÇOS	UNID	QUANT	PR. UNITÁRIO	PR. PARCIAL
		MURO DE FECHAMENTO				
1.		SERVIÇOS PRELIMINARES				
		COMPRIMENTO DO MURO				
1.1	73948/016	LIMPEZA MANUAL DO TERRENO COM RASPAGEM SUPERFICIAL	m ²	80,00	2,91	232,80
1.2	73992/001	LOCAÇÃO DE OBRA (EDIFÍCIOS) C/GABARITO TABUA CONTINUA 15CM E PONTALETE	m ²	12,00	8,67	104,04
1.3	74209/001	AQUISIÇÃO DE PLACA PRONTA E ASSENTAMENTO, EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	m ²	2,50	295,46	738,65
		SUB TOTAL				1.075,49
2.		MOVIMENTO DE TERRA				
2.1	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS ATE 1,50 METROS DE PROFUNDIDADE	m ³	3,20	46,04	147,33
2.2	94097	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DO FUNDO DE VALAS	m ²	16,00	3,76	60,16
2.3	73964/006	REATERRO MANUAL DE VALAS	m ³	1,60	34,92	55,87
		SUB TOTAL				263,36
3.		FUNDAÇÕES				
3.1	74156/001	ESTACA A TRADO(BROCA) D=25CM C/CONCRETO FCK=13,5MPA+20KG AÇO/M3 MOLD.IN-LOCO	m	32,00	37,25	1.192,00
3.2	95240	LASTRO DE CONCRETO TRACO 1:2,5:5, ESPESSURA 3CM, PREPARO MECANICO, INCLUSO ADITIVO IMPERMEABILIZANTE	m ²	16,00	11,28	180,48
3.3	87473	ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO FURADO 10X10X20CM, 1 VEZ, ASSENTADO EM ARGAMASSA TRACO 1:8 (CIMENTO E AREIA)	m ²	16,00	47,34	757,44
3.4	5651	FORMAS C/TABUAS 3A (2,5X30,0CM) P/M2 P/FUNDAOES,INCL MONTAGEM E DESMONTAGEM (C/REAPR. 5X)	m ²	24,00	28,96	695,04
3.5	73942/001	ARMAÇÃO FINA P/FUNDAÇÃO TIPO BALDRAME	kg	107,36	6,85	735,42
3.6	94964	CONCRETO FCK=20,0MPA, CONTROLE "C", PREPARO MECÂNICO NA OBRA, INCL. LANÇAMENTO (EM FUNDAÇÃO) -NÃO INCLUI FORMAS E AÇO	m ³	1,20	375,14	450,17
		SUB TOTAL				4.010,55
4.		ESTRUTURA				
4.1	5970	FORMA DE MADEIRA PARA CONCRETO ESTRUTURAL COM TÁBUA 3ª, REAPROVEITAMENTO 2 VEZES	m ²	28,16	28,08	790,73
4.2	73942/001	ARMADURA CA-60B e CA-50A PARA CONCRETO ARMADO	kg	140,46	8,32	1.168,64
4.3	94964	CONCRETO ESTRUTURAL FCK=20MPA, VIRADO EM BETONEIRA, NA OBRA, SEM LANÇAMENTO	m ³	1,41	306,32	431,30
4.4	92873	LANÇAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM ESTRUTURAS	m ³	1,41	124,65	175,51
		SUB TOTAL				2.566,18
5.		VEDAÇÃO				
5.1	87504	ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO FURADO 10X15X20CM, 1/2 VEZ, ASSENTADO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA)	m ²	176,00	43,00	7.568,00





ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDO SAYÃO


PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA: CONSTRUÇÃO DE MURO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE

LOCAL: 3ª AVENIDA, S/N, CENTRO, BERNARDO SAYÃO - TO

PROP.: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BERNARDO SAYÃO

SINAPI		ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 87,68%(HORA) 50,00%(MÊS)				
ITEM	05/18	DESCRIMINAÇÃO DE SERVIÇOS	UNID	QUANT	PR. UNITÁRIO	PR. PARCIAL
		SUB TOTAL				7.568,00
		6. ESQUADRIAS COM FERRAGENS				
6.1	68054	PORTAO DE FERRO EM CHAPA PLANA 14"	m ²	7,04	183,89	1.294,59
		SUB TOTAL				1.294,59
		7. REVESTIMENTO				
7.1	87879	CHAPISCO EM PAREDES TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 0,5CM, PREPARO MECANICO	m ²	352,00	2,30	809,60
7.2	87529	REBOCO PARA PAREDES ARGAMASSA TRACO 1:4,5 (CAL E AREIA FINA PENEIRADA) , ESPESSURA 0,5CM, PREPARO MECANICO	m ²	352,00	16,25	5.720,00
		SUB TOTAL				6.529,60
		8. PINTURA				
8.1	88487	PINTURA LÁTEX PVA 2 DEMÃOS + 1 SELADOR, EM PAREDES -NÃO INCL EMASSAM	m ²	352,00	9,35	3.291,20
8.2	73924/001	PINTURA C/TINTA ESMALTE 2 DEMÃOS SOBRE 1 DEMÃO ZARCÃO P/ESQUADRIA FE (UTILIZANDO PINCEL OU TRINCHA)	m ²	14,08	14,50	204,16
		SUB TOTAL				3.495,36
		SUB TOTAL GERAL				26.803,13
		B. D. I.		22,47%		6.022,66
		TOTAL GLOBAL DA OBRA				32.825,79


MARCIONE NUNES COELHO
ENG. CIVIL CREA-GO 5096/D