

AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA
SOCIAL DE BERNARDO SAYÃO – TO.
COMISSÃO DE LICITAÇÃO
CARTA CONVITE Nº 001/2020
(ENVELOPE 02 (PROPOSTA))
CONSTRUTORA CRISTAL EIRELI





CONSTRUTORA CRISTAL EIRELI

CNPJ nº 05 247 682/0001 - 29 - Insc. Est. Isenta
RUA: GUIRARAES NATAL Nº 484 - CENTRO PEDRO AFONSO TO. CEP. 77.715-000
E-mail - construtoracristal27@gmail.com

PROPOSTA

AO
FUNDO MUNICIPAL DE SERVIÇOS SOCIAIS DE BERNARDO SAYÃO - TO
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
REF: CARTA CONVITE Nº 001/2020
ABERTURA: 12/06/2020 as 8:00hs

PREZADOS SENHORES:

APRESENTAMOS NOSSA PROPOSTA DE PREÇO E PRAZO TENDO COMO OBJETO: A REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO NA COZINHA DA CRAS MUNICIPAL, NA RUA ERNESTINO MARCELINO Nº 93 CENTRO, NESTE.

O PREÇO PARA A REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS É DE R\$ 63.496,12 (SESSENTA E TRES MIL, QUATROCENTOS E NOVENTA E SEIS REAIS E DOZE CENTAVOS).

O PRAZO PARA A REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS É DE 02 MESES, CONTADOS DA ORDEM DE SERVIÇO DA CONTRATANTE.

A VALIDADE DESTA É DE 60 DIAS, CONTADOS DA SUA APRESENTAÇÃO.

DECLARAMOS QUE ACEITAMOS SEM RESTRIÇÕES AS CLAUSULAS DO PROJETO E QUE, VISITAMOS COM EQUIPE TECNICA COMPETENTE, O LOCAL DOS SERVIÇOS A SEREM EXECUTADOS.

FORMA DE RECEBIMENTO: CONFORME MEDIÇÕES.

DADOS BANCÁRIOS:

Banco Bradesco S/A - AG 0851-6, C/C 9351-0

Banco Brasil S/A - AG 1595-4, C/C 8539-1

ATENCIOSAMENTE

PEDRO AFONSO - TO, 12 DE JUNHO 2020


CONSTRUTORA CRISTAL EIRELI
Euripedes Martins Pereira
Tutor - Administrador








CONSTRUTORA CRISTAL EIRELI

CNPJ nº 08.247.862/0001 - 20 Insc. Est. ISENTA
 RUA GUARAPARÁ Nº 461 - CENTRO PEDRO ARAÚJO TO. CEP: 72.218-000
 E-mail = construtoracristal27@gmail.com

PLANILHA ORÇAMENTARIA

OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA COZINHA DO CRAS
 LOCAL: RUA ERNESTINO MARCELINO Nº 93 - CENTRO, BERNARDO SAYÃO TO
 PROP: FUNDO MUNICIPAL DE SERVIÇOS SOCIAL DE BERNARDO SAYÃO

BDI 22,34%

ITEM	DESCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UN	QUANT.	P R E C O S			SINAPI Mar 2019
				UNITARIO S/ BDI	UNITARIO C/ BDI	TOTAL	
1	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA						
1.1	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA	MÊS	2,00	1.904	2.291,27	4.582,54	007
				SUB TOTAL DO ITEM		4.582,54	
2	SERVIÇOS PRELIMINARES						
2.1	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	31,14	14,68	17,67	550,24	97633
2.2	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M3	0,07	36,07	43,41	3,04	97622
2.3	RETIRADA DE PIA INOX COM TORNEIRA COMPR. 1,50M	UN	1,00	15,03	18,09	18,09	008
2.4	PLACA DE OBRA PARA CONSTRUÇÃO EM CHAPA GALVANIZADA Nº 22, ADESIVADA, SUPORTE DE CAIBRO DE MADEIRA 5X5CM	M2	2,50	280,91	338,05	845,13	010
2.5	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018	M	3,92	31,90	42,00	164,64	99059
				SUB TOTAL DO ITEM		1.581,14	
3	MOVIMENTO DE TERRA						
3.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016	M3	1,05	54,07	65,07	68,32	96536
3.2	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016	M2	5,23	4,20	5,05	26,41	92775
3.3	REATERRO MANUAL APLICADO COM SOQUETE. AF_10/2017	M3	54,36	32,78	39,45	2.144,50	92777
				SUB TOTAL DO ITEM		2.239,23	
4	FUNDAÇÃO						
4.1	ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 20 CM, PROFUNDIDADE DE ATÉ 3 M, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, NÃO ARMADA. AF_03/2018	M	8,00	47,17	56,76	454,08	98228
4.2	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_07/2016	M2	5,23	13,28	15,98	83,58	95240
4.3	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	M2	10,45	44,94	54,08	565,14	96536
4.4	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA 10 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	16,03	11,58	13,94	223,16	92775

[Handwritten signatures and initials in blue ink]



PLANILHA ORÇAMENTARIA

OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA COZINHA DO CRAS
 LOCAL: RUA ERNESTINO MARCELINO Nº 93 - CENTRO, BERNARDO SAYÃO TO
 PROP: FUNDO MUNICIPAL DE SERVIÇOS SOCIAL DE BERNARDO SAYÃO

ITEM	DESCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UN	QUANT.	PREÇOS			SINAPI Mar 2019
				UNITARIO S/BDI	UNITARIO C/BDI	TOTAL	
4.5	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERRELA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	25,92	9,96	11,99	310,78	92776
4.6	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	M3	0,52	345,11	415,31	215,96	94964
4.7	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015	M3	0,52	147,26	177,21	92,15	92873
4.8	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018		10,45	27,48	33,07	345,58	98557
SUB TOTAL DO ITEM						2.290,73	
5	ESTRUTURA						
5.1	FORMAS MANUSIÁVEIS PARA PAREDES DE CONCRETO MOLDADAS IN LOCO, DE EDIFICAÇÕES DE PAVIMENTO ÚNICO, EM PANOS DE FACHADA COM VÃOS. AF_06/2015	M2	20,06	11,17	13,44	269,61	91006
5.2	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MAIOR QUE 0,25 M², PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E UTILIZAÇÕES. AF_12/2015	M2	20,06	37,43	45,04	903,50	92427
5.3	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERRELA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	20,25	11,58	13,94	282,29	92775
5.4	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERRELA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	85,09	9,43	11,35	965,77	92777
5.5	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	M3	0,82	345,11	415,31	340,55	94964
5.6	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015	M3	0,82	147,26	177,21	145,31	92873
SUB TOTAL DO ITEM						2.907,03	
6	VEDAÇÃO						

2/



CONSTRUTORA CRISTAL EIRELI

CNPJ nº 05.247.582/0001-29 - Insc. Est. 190043
 RUA DUMARQUES NATAL Nº 44 - CENTRO, BERNARDO SAYÃO TO - CEP: 77.719-000
 E-mail: construtoracristal27@gmail.com

PLANILHA ORÇAMENTARIA

OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA COZINHA DO CRAS
 LOCAL: RUA ERNESTINO MARCELINO Nº 93 - CENTRO, BERNARDO SAYÃO TO
 PROP: FUNDO MUNICIPAL DE SERVIÇOS SOCIAL DE BERNARDO SAYÃO

ITEM	DESCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UN	QUANT.	PREÇOS			SINAPI Mar 2019
				UNITARIO S/BDI	UNITARIO C/BDI	TOTAL	
6.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	M2	60,66	56,92	68,50	4.155,21	87504
SUB TOTAL DO ITEM						4.155,21	
7	COBERTURA						
7.1	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA PONTALETADA DE MADEIRA NÃO APARELHADA PARA TELHADOS COM MAIS QUE 2 ÁGUAS E PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_12/2015	M2	53,46	19,44	23,30	1.250,48	92567
7.2	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO PLAN, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016	M2	53,46	33,52	40,34	2.156,58	94445
7.3	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_05/2016	M	10,23	27,17	32,70	334,52	94231
7.4	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017. P.	M2	34,65	36,20	43,56	1.509,35	96111
SUB TOTAL DO ITEM						5.250,88	
8	REVESTIMENTO						
8.1	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO FM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	M2	121,31	2,96	3,56	431,86	87879
8.2	EMBOÇU, PARA RECFRIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MAIOR QUE 10M², ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2	40,32	23,42	28,18	1.136,22	87535
8.3	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2	121,31	27	32,49	3.941,36	87529
8.4	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014	M2	40,32	36,02	43,35	1.747,87	87265

(Handwritten signatures and initials in blue ink)



CONSTRUTORA CRISTAL EIRELI

CNPJ nº 05.247.882/0001 - 20 - Insc. Est. Isenta
 RUA SUMARÉAS NATAL N.º 114 - CENTRO PEDRO AFRONSO TO. CEP. 12.710-000
 E-mail = construtoracristal27@gmail.com

PLANILHA ORÇAMENTARIA

OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA COZINHA DO CRAS
 LOCAL: RUA ERNESTINO MARCELINO Nº 93 - CENTRO, BERNARDO SAYÃO TO
 PROP: FUNDO MUNICIPAL DE SERVIÇOS SOCIAL DE BERNARDO SAYÃO

ITEM	DESCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UN	QUANT.	PREÇOS			SINAPI Mar 2019
				UNITARIO S/ BDI	UNITARIO C/ BDI	TOTAL	
	SUB TOTAL DO ITEM					7.257,31	
9	ESQUADRIAS						
9.1	ESQUADRIAS DE VIDRO IMPERADO INCOLOR ESP=10MM,	M²	5,4	320,81	386,06	7.084,72	002
	SUB TOTAL DO ITEM					2.084,72	
10	INSTALAÇÃO HIDRAULICA						
10.1	RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015	M	5,00	10,56	12,71	63,55	90443
10.2	CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015	M	5,00	10,44	12,56	62,80	90466
10.3	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	6,00	3,23	3,89	23,34	89416
10.4	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	5,00	4,60	5,54	27,70	89408
10.5	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	5,00	11,24	13,53	67,65	89366
10.6	LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	4,00	3,53	4,25	17,00	89424
10.7	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	2,00	6,46	7,77	15,54	89440
10.8	TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	2,00	40,42	48,64	97,28	86912
10.9	BANCADA PIA INOX COM DUAS CUBAS 0,60X2,00M COMPLETO, VALVULA SIFAO	UN	1,00	608,59	732,38	732,38	009
10.10	TANQUE DUPLO EM MARMORE SINTETICO COM CUBA LISA E ESFREGADOR, *110 X 60* CM	UN	1,00	155,80	187,49	187,49	86790
10.11	TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	1,00	18,15	21,84	21,84	86913
	SUB TOTAL DO ITEM					1.316,57	
11	INSTALAÇÃO SANITARIA						



CONSTRUTORA CRISTAL EIRELI

CNPJ nº 05.347.582/0001 - 2ª - Ins. Est. Santa
 RUA: DIMARQUES NATAL, N. 94 - CENTRO, BERNARDO SAYÃO TO - CEP: 77.210-000
 E-mail = construtoracristal27@gmail.com

PLANILHA ORÇAMENTARIA

OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA COZINHA DO CRAS
 LOCAL: RUA ERNESTINO MARCELINO Nº 93 - CENTRO, BERNARDO SAYÃO TO
 PROP: FUNDO MUNICIPAL DE SERVIÇOS SOCIAL DE BERNARDO SAYÃO

BDI 22,34%

ITEM	DESCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UN	QUANT.	PREÇOS			SINAPI Mar 2019
				UNITARIO S/BDI	UNITARIO C/BDI	TOTAL	
11.1	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	3,00	14,63	17,61	52,83	89711
11.2	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	2,00	7,16	8,62	17,34	89724
11.3	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	3,00	21,34	25,68	77,04	89712
11.4	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014	UN	2,00	9,56	11,50	23,00	89806
11.5	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOFETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	5,00	21,27	25,60	128,00	89848
11.6	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	1,00	22,50	27,08	27,08	89707
SUB TOTAL DO ITEM						325,19	
12	INSTALAÇÃO ELETRICA						
12.1	RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015	M	18,00	10,56	12,71	228,78	90043
12.2	QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAÇÃO DE CAIXA DE TOMADA (4X4 OU 4X2). AF_05/2015	UN	15,00	3,39	4,08	61,20	90456
12.3	CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015	M	14,00	10,44	12,56	175,84	90466
12.4	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	15,00	6,84	8,23	123,45	91854
12.5	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	100,00	2,36	2,84	284,00	91926
12.6	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 30A 240V, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	14,16	17,04	17,04	74130/001
12.7	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	3,00	21,25	25,57	76,71	91939

Handwritten signatures and initials in blue ink.



CONSTRUTORA CRISTAL EIRELI

CNPJ nº 05.247.582/0001 - 29 - Insc. Est. Inscrição Estadual
 RUA: GUIBARRAS NATAL N.º 93 - CENTRO, BERNARDO SAYÃO TO - CEP: 77.238-000
 E-mail - construtoracristal27@gmail.com

PLANILHA ORÇAMENTARIA

OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA COZINHA DO CRAS
 LOCAL: RUA ERNESTINO MARCELINO Nº 93 - CENTRO, BERNARDO SAYÃO TO
 PROP: FUNDO MUNICIPAL DE SERVIÇOS SOCIAL DE BERNARDO SAYÃO

ITEM	DESCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UN	QUANT.	PREÇOS			SINAPI Mar 2019
				UNITARIO S/B DI	UNITARIO C/B DI	TOTAL	
12.8	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	7,00	11,06	13,31	93,17	91940
12.9	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	5,00	7,26	8,74	43,70	91941
12.10	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	2,00	19,51	23,48	46,96	91953
12.11	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	1,00	20,60	24,79	24,79	92000
12.12	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	10,00	23,32	28,06	280,60	91996
12.13	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	3,00	30,36	36,54	109,62	91997
12.14	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	1,00	32,00	38,51	38,51	91993
12.15	LUMINÁRIA TIPO PLAFON, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017	UN	5,00	96,52	116,15	580,75	97592
SUB TOTAL DO ITEM						2.185,12	
11	PAVIMENTAÇÃO						
11.2	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014	M2	61,41	28,50	34,30	2.106,36	87248
11.3	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA MÉDIA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MANUAL. AF_06/2014	M3	34,65	564,00	678,72	23.517,65	87377
SUB TOTAL DO ITEM						25.624,01	
12	PINTURA						
12.2	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	19,20	11,65	14,02	269,18	88497
12.4	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_05/2017	M2	17,11	20,99	25,26	432,20	96135
12.4	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	36,31	12,08	14,54	527,95	88489
12.5	PINTURA ESMALTE BRILHANTE (2 DEMÃOS) SOBRE SUPERFÍCIE METÁLICA, INCLUSIVE PROTEÇÃO COM ZARÇAO (1 DEMÃO)	M2	8,00	33,91	40,81	326,48	95468

(Handwritten signatures and initials)



CONSTRUTORA CRISTAL EIRELI

CNPJ nº 05.247.582/0001 - 29 - Insc. Est. Isenta
RUA: GUMARAES NATAL Nº 464 - CENTRO PEDRO AFONSO TO. CEP: 77.710.000
E-mail = construtoracristal27@gmail.com

PLANILHA ORÇAMENTARIA

OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA COZINHA DO CRAS
LOCAL: RUA ERNESTINO MARCELINO Nº 93 - CENTRO, BERNARDO SAYÃO TO
PROP: FUNDO MUNICIPAL DE SERVIÇOS SOCIAL DE BERNARDO SAYÃO

ITEM	DESCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UN	QUANT.	PREÇOS			SINAPI Mar 2019
				UNITARIO S/BDI	UNITARIO C/BDI	TOTAL	
				SUB TOTAL DO ITEM		1.555,81	
13	LIMPEZA FINAL						
13.1	LIMPEZA FINAL DA OBRA	M ²	61,41	1,90	2,79	140,63	001
				SUB TOTAL DO ITEM		140,63	
	TOTAL GERAL DA OBRA					63.496,12	


CONSTRUTORA CRISTAL EIRELI
Euripedes Martins Pereira
Tutor - Administrador

CRISTAL




717



CONSTRUTORA CRISTAL EIRELI

CNPJ nº 05.247.582/0001 - 29 - Insc. Est. Isenta
RUA: GUIMARÃES NATAL Nº 464 - CENTRO PEDRO AFOONEO TO. CEP: 77.710.000
E-mail - construtoracristal27@gmail.com

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

OBRA: REF REFORMA E AMPLIAÇÃO DA COZINHA DO CRAS
LOCAL: AV. RUA ERNESTINO MARCELINO Nº 93 - CENTRO, BERNARDO SAYÃO TO
PROP: PRE FUNDÓ MUNICIPAL DE SERVIÇOS SOCIAL DE BERNARDO SAYÃO

ITEM	DESCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	Total Item		1ª Parcela		2ª Parcela	
		Valor	%	Valor	%	Valor	%
1	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA	4.582,54	7,22%	2.291,27	50%	2.291,27	50%
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	1.581,14	2,49%	1.581,14	100%	-	-
3	MOVIMENTO DE TERRA	2.239,73	3,53%	2.239,73	100%	-	-
4	FUNDAÇÃO	2.290,73	3,61%	2.290,73	100%	-	-
5	ESTRUTURA	2.907,03	4,58%	2.907,03	100%	-	-
6	VEDAÇÃO	4.155,21	6,54%	4.155,21	100%	-	-
7	COBERTURA	5.250,88	8,27%	5.250,88	100%	-	-
8	REVESTIMENTO	7.257,31	11,43%	7.257,31	100%	-	-
9	ESQUADRIAS	2.084,72	3,28%	-	-	2.084,72	100%
10	INSTALAÇÃO HIDRAULICA	1.316,57	2,07%	-	-	1.316,57	100%
11	INSTALAÇÃO SANITARIA	325,19	0,51%	-	-	325,19	100%
12	INSTALAÇÃO ELETRICA	2.185,12	3,44%	-	-	2.185,12	100%
13	PAVIMENTAÇÃO	25.624,01	40,36%	-	-	25.624,01	100%
14	PINTURA	1.555,81	2,45%	-	-	1.555,81	100%
15	LIMPEZA FINAL	140,63	0,22%	-	-	140,63	100%
	SUB TOTAL DAS PARCELAS	63.496,12	100,00%	27.972,80		35.523,32	
	TOTAL ACUMULADO	63.496,12		27.972,80		63.496,12	


CONSTRUTORA CRISTAL EIRELI
Euripedes Martins Pereira
Diretor - Administração

