

MEURY AMORIM REZENDE ME

CNPJ Nº 28.697.343/0001-76

AV: MESTRE BENTO Nº 1354 ST. AEROPORTO PEDRO AFINSO TO CEP 77.710.000

FUNDO MUNICIPIO DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BERNARDO SAYÃO TO
CARTA CONVITE Nº 001/2020
ENVELOPE Nº 02 - PROPOSTA
MEURY AMORIM REZENDE ME
CNPJ Nº 28.697.343/001-76



MEURY AMORIM REZENDE ME

CNPJ Nº 28.697.343/0001-76

AV: MESTRE BENTO Nº 1351 ST. AEROPORTO PEDRO AFONSO TO CEP 77.710.000

AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BERNARDO SAYÃO - TO.
REF: CARTA CONVITE Nº 001/2020.

PROPOSTA DE PREÇOS

PREZADOS SENHORES:

ATENDENDO O CONVITE 001/2020, REFERENTE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DO CRAS, APRESENTAMOS NOSSA PROPOSTA AO REFERIDO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE PREÇO E PRTAZO PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE **REFORMA E AMPLIAÇÃO NO PRÉDIO DO CRAS, NA RUA ERNESTINO MARCELINO nº 93 CENTRO - DE BERNARDO SAYÃO TO.**

PREÇO: **R\$ 62.881,41 (SESSENTA E DOIS MIL, OITOCENTOS E OITENTA E UM REAIS E QUARENTA E UM CENTAVOS).**

PRAZO: 60 DIAS, A PARTIR DA ORDEM DE SERVIÇO.

A VALIDADE: 60 DIAS, CONTADOS DA SUA APRESENTAÇÃO.

DECLARAMOS QUE TEMOS CONHECIMENTO DOS PROJETOS E DOS SERVIÇOS A SEREM EXECUTADOS.

Pedro Afonso, 12 de Junho de 2020



MEURY AMORIM REZENDE ME
CNPJ Nº 28.697.343/0001-76



M MEURY AMORIM REZENDE ME

CNPJ Nº 28.697.343/0001-76

AV: MESTRE BENTO Nº 1351 ST. AEROPORTO PEDRO AFONSO TO CEP 77.710.000

ORÇAMENTO

OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PREDIO DO CRAS
 LOCAL: RUA ERNESTINO MARCELINO Nº 93 CENTRO, BERNARDO SAYÃO TO
 PROP: FUNDO MUNICIPAL DE SERVIÇOS SOCIAL DE BERNARDO SAYÃO

ITEM	SINAPI Mar 2019	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UN	QUANT.	PÇ. UNIT. S/ BDI	BDI 22,34%		PÇ. TOTAL
						PC. UNIT. C/ BDI		
1		ADMINISTRAÇÃO DE OBRA						
1.1	007	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA	MES	2,00	1.906	2.293,68		4.587,36
		SUB - TOTAL						4.587,36
1.2		SERVIÇOS PRELIMINARES						
1.2.1	97653	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	31,14	14,58	17,67		650,24
1.2.2	97622	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M3	0,07	36,07	43,41		3,04
1.2.3	008	RETIRADA DE PIA INOX COM TORNEIRA COMPR. 1,50M	UN	1,00	15,03	18,05		18,05
1.2.4	010	PLACA DE OBRA PARA CONSTRUÇÃO EM CHAPA GALVANIZADA Nº 22, ADESIVADA, SUPORTE DE CAIBRO DE MADEIRA 5X5CM	M2	2,50	280,91	338,09		645,13
1.2.5	99059	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_16/2019	M	3,92	34,90	42,33		164,64
		SUB - TOTAL						1.581,14
1.3		MOVIMENTO DE TERRA						
1.3.1	98538	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016	M3	1,05	54,08	66,08		96,31
1.3.2	92775	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016	M2	5,23	4,70	5,05		26,41
1.3.3	92777	REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017	M3	54,36	32,75	39,42		2.142,87
		SUB - TOTAL						2.237,59
1.4		FUNDAÇÃO						
1.4.1	98226	ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 20 CM, PROFUNDIDADE DE ATÉ 3 M, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO, CONCHA, NÃO ARMADA. AF_05/2018	M	8,00	47,18	56,75		454,00
1.4.2	96240	LASTRO DE CONCRETO MACIO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS, ESPESURA DE 3 CM. AF_07/2016	M2	3,23	15,28	15,98		83,59
1.4.3	96508	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=20 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	M2	10,45	44,94	54,09		565,14
1.4.4	92776	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERRELA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	16,05	11,53	13,88		222,50
1.4.5	92776	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERRELA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	25,92	8,90	11,91		309,71

M MEURY AMORIM REZENDE ME

CNPJ Nº 28.697.343/0001-76

AV: MESTRE BENTO Nº 1351 51, ALDOPORTO PEDRO AFONSO TO CEP 77.730.000

ORÇAMENTO

OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PREDIO DO CRAS
LOCAL: RUA ERNESTINO MARCELINO Nº 93 CENTRO, BERNARDO SAYÃO TO
PROP: FUNDO MUNICIPAL DE SERVIÇOS SOCIAL DE BERNARDO SAYÃO

ITEM	SINAPI Mar 2019	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UN	QUANT.	PÇ. UNIT. S/ BDI	BDI 22,34%	
						PÇ. UNIT. C/ BDI	PÇ. TOTAL
1.4.6	94984	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/AREIA MÉDIA/BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2018	M3	0,52	345,10	415,29	215,95
1.4.7	92873	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015	M3	0,52	147,20	177,14	92,11
1.4.8	99557	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_09/2019		10,45	27,48	33,07	345,58
		SUB - TOTAL					2.287,57
1.5		ESTRUTURA					
1.5.1	91005	FORMAS MANUSEÁVEIS PARA PAREDES DE CONCRETO MOLDADAS IN LOCO, DE EDIFICAÇÕES DE PAVIMENTO ÚNICO, EM PAINES DE FACHADA COM VÃOS. AF_06/2015	M2	20,05	11,16	13,43	269,41
1.5.2	93427	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MAIOR QUE 0,25 M², PE-DIREITO-SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 6 UTILIZAÇÕES AF_12/2015	M2	28,06	37,40	45,01	902,90
1.5.3	92775	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERREIA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	20,25	11,68	13,94	282,29
1.5.4	92777	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERREIA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	85,09	9,43	11,05	965,77
1.5.5	94984	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/AREIA MÉDIA/BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2018	M3	0,02	345,10	415,29	340,54
1.5.6	92873	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015	M3	0,97	147,20	177,14	145,25
		SUB - TOTAL					2.906,16
1.6		VEDAÇÃO					
1.6.1	97504	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	M2	60,66	55,63	66,95	4.051,19
		SUB - TOTAL					4.051,19
1.7		COBERTURA					
1.7.1	92587	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA PONTALETADA DE MADEIRA NÃO APARELHADA PARA TELHADOS COM MAIS QUE 2 ÁGUAS E PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL. AF_12/2015	M2	53,46	19,41	23,36	1.248,53

MEURY AMORIM REZENDE ME

CNPJ Nº 28.697.343/0001.76

AV: MESTRE BENTO Nº 1351 ST. ALROPRTO PEDRO AFONSO TO CEP 77.710.000

ORÇAMENTO

OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PREDIO DO CRAS
LOCAL: RUA ERNESTINO MARCELINO Nº 93 CENTRO, BERNARDO SAYÃO TO
PROP: FUNDO MUNICIPAL DE SERVIÇOS SOCIAL DE BERNARDO SAYÃO

ITEM	SINAPI Mar 2019	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UN	QUANT.	PÇ. UNIT. S/ BDI	BDI 22,34%	
						PÇ. UNIT. C/ BDI	PÇ. TOTAL
1.7.2	94445	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL - TIPO PLAN, CUM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016	M2	55,40	33,50	40,81	2.154,67
1.7.3	94231	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2015	M	10,23	27,15	32,56	334,32
1.7.4	95111	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P	M2	34,85	38,16	43,54	1.609,05
		SUB - TOTAL					5.246,79
1.8		REVESTIMENTO					
1.8.1	87219	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	M2	121,31	3,52	3,51	425,60
1.8.2	97505	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES PARA AMBIENTE COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2	40,32	23,43	28,16	1.135,41
1.8.3	87529	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2	121,31	27,00	32,49	3.941,30
1.8.4	87295	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 6 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014	M2	40,32	35,00	43,32	1.746,66
		SUB - TOTAL					7.240,23
1.9		ESQUADRIAS					
1.9.1	002	ESQUADRIAS DE VIDRO TEMPERADO INCOLOR ESP=10MM, ESTRUTURA DE ALUMÍNIO	M2	0,40	320,80	395,03	2.084,67
		SUB - TOTAL					2.084,67
1.10		INSTALAÇÃO HIDRAULICA					
1.10.1	90443	RASCO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015	M	6,00	10,53	12,67	63,55
1.10.2	90466	CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015	M	6,00	10,42	12,54	62,70
1.10.3	89445	TUJO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRIMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	6,00	3,22	3,87	23,22

MEURY AMORIM REZENDE ME

CNPJ Nº 28.687.348/0001-76

AV: MESTRE BENTO Nº 1351 ST. AEROPORTO PEDRO ALONSO 10 CEP 77.710.000

ORÇAMENTO

OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PREDIO DO GRAS
LOCAL: RUA ERNESTINO MARCELINO Nº 93 CENTRO, BERNARDO SAYÃO TO
PROP: FUNDO MUNICIPAL DE SERVIÇOS SOCIAL DE BERNARDO SAYÃO

ITEM	SINAPI Mar 2019	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UN	QUANT.	PÇ. UNIT. S/ BDI	BDI 22,34%		PÇ. TOTAL
						PÇ. UNIT. C/ BDI		
1.10.4	89408	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	5,00	4,60	5,64	27,70	
1.10.5	89905	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	5,00	11,22	13,80	67,50	
1.10.6	89424	LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	4,00	3,60	4,21	16,84	
1.10.7	89440	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRIMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	2,00	6,40	7,70	15,40	
1.10.8	86912	TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	2,00	40,40	48,82	97,24	
1.10.9	009	BANCADA PIA INOX COM DUAS CUBAS 0,90X2,00M COMPLETO, VALVULA SIFÃO	UN	1,00	607,23	730,74	730,74	
1.10.10	39780	TANQUE DUPLO EM MARMORE SINTETICO COM CUBA LISA E ESPREGADOR, 110 X 60 CM	UN	1,00	154,20	185,56	185,56	
1.10.11	86913	TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	1,00	18,15	21,84	21,84	
		SUB - TOTAL					1.312,09	
1.11		INSTALAÇÃO SANITARIA						
1.11.1	89711	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	3,00	14,80	17,57	62,71	
1.11.2	89724	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	2,00	7,11	8,56	17,12	
1.11.3	89712	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	3,00	21,50	26,63	79,69	
1.11.4	89806	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRIMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014	UN	2,00	9,50	11,43	22,86	
1.11.5	89848	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	5,00	21,25	25,57	127,85	
1.11.6	89707	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 60 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	1,00	22,45	27,02	27,02	
		SUB - TOTAL					324,45	
1.12		INSTALAÇÃO ELETRICA						

MEURY AMORIM REZENDE ME

CNPJ Nº 28.697.343/0001-76

AV: MESTRE BENTO Nº 1351 ST. AEROPORTO PEDRO AFONSO TO CEP 77.730.000

ORÇAMENTO

OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PREDIO DO CRAS
LOCAL: RUA ERNESTINO MARCELINO Nº 93 CENTRO, BERNARDO SAYÃO TO
PROP: FUNDO MUNICIPAL DE SERVIÇOS SOCIAL DE BERNARDO SAYÃO

ITEM	SINAPI Mar 2019	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UN	QUANT.	PÇ. UNIT. S/ BDI	BDI 22,34%		PÇ. TOTAL
						PÇ. UNIT. C/ BDI	PÇ. TOTAL	
1.12.1	90443	RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015	M	18,00	10,53	12,67	228,06	
1.12.2	90456	DI-FHRA EM ALVENARIA PARA INSTALAÇÃO DE CAIXA DE TOMADA (4X4 OU 4X2). AF_05/2015	UN	15,00	3,33	4,01	60,15	
1.12.3	90466	CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015	M	14,00	10,42	12,54	175,56	
1.12.4	91854	ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	15,00	8,80	8,19	122,70	
1.12.5	91926	CABO DE COBRE FLEXIVEL, ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	100,00	2,30	2,77	277,00	
1.12.6	74130/001	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 30A 240V. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	14,14	17,02	17,02	
1.12.7	91939	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	3,00	21,33	25,55	70,65	
1.12.8	91940	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MEDIA (1,33 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	7,00	11,04	13,29	93,03	
1.12.9	91941	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	5,00	7,20	8,74	43,70	
1.12.10	91953	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	2,00	19,50	23,47	46,94	
1.12.11	92000	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	1,00	20,58	24,77	24,77	
1.12.12	91925	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	10,00	23,32	28,05	280,63	
1.12.13	91992	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	3,00	30,35	36,54	109,62	
1.12.14	91993	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	1,00	32,00	39,51	39,51	
1.12.15	97660	LUMINÁRIA TIPO PLAFON, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017	UN	5,00	95,30	114,68	573,40	
		SUB - TOTAL					2.167,71	
1.13		PAVIMENTAÇÃO						
1.13.1	87248	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014	M2	61,41	29,10	35,82	2.078,69	
1.13.2	87372	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA MÉDIA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MANUAL. AF_06/2014	M3	34,00	563,25	685,78	23.099,28	

5/6

MEURY AMORIM REZENDE ME

CNPJ Nº 28.697.343/0001-76

AV: MESTRE BENTO Nº 2351 ST. AEROPORTO PEDRO AFONSO TO CEP 77.710.000

ORÇAMENTO

OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DO CRAS
LOCAL: RUA ERNESTINO MARCELINO Nº 93 CENTRO, BERNARDO SAYÃO TO
PROP: FUNDO MUNICIPAL DE SERVIÇOS SOCIAL DE BERNARDO SAYÃO

ITEM	SINAPI Mar 2019	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UN	QUANT.	PÇ. UNIT. S/ BDI	BDI 22,34%	
						PÇ. UNIT. C/ BDI	PÇ. TOTAL
		SUB - TOTAL					25.146,17
1.14		PINTURA					
1.14.1	00497	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_05/2014	M2	19,20	11,85	14,00	208,80
1.14.2	00155	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_05/2017	M2	17,11	20,93	25,19	431,00
1.14.3	68490	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	30,31	12,38	14,51	526,90
1.14.4	05488	PINTURA ESMALTE BRILHANTE (2 DEMÃOS) SOBRE SUPERFÍCIE METÁLICA, INCLUSIVE PROTEÇÃO COM ZARÇAO (1 DEMÃO)	M2	8,00	33,89	40,78	325,24
		SUB - TOTAL					1.552,90
1.15		LIMPEZA FINAL					
1.15.1	001	LIMPEZA FINAL DA OBRA	M²	61,41	1,96	2,27	139,40
		SUB - TOTAL					139,40
		TOTAL GERAL DA OBRA					62.884,41


MEURY AMORIM REZENDE ME
CNPJ Nº 28.697.343/0001-76




MEURY AMORIM REZENDE ME


CNPJ Nº 28.697.343/0001-76

AV. MESTRE BENTO Nº 1351-51, AEROPORTO PEDRO AFONSO TO CEP 77.710.000

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PREDIO DO CRAS
LOCAL: RUA ERNESTINO MARCELINO Nº 93 CENTRO, BERNARDO SAYÃO TO
PROP: FUNDO MUNICIPAL DE SERVIÇOS SOCIAL DE BERNARDO SAYÃO

ITFM	DISCRIMINAÇÃO	Total Item		1ª ETAPA		2ª ETAPA	
		Valor	%	Valor	%	Valor	%
1	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA	4.587,36	7,29%	2.293,68	50%	2.293,68	50%
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	1.581,14	2,51%	1.581,14	100%		
3	MOVIMENTO DE TERRA	2.237,59	3,56%	2.237,59	100%		
4	FUNDACÃO	2.287,57	3,64%	2.287,57	100%		
5	ESTRUTURA	2.906,16	4,62%	1.453,08	50%	1.453,08	50%
6	VEDAÇÃO	4.061,19	6,46%	2.030,60	50%	2.030,60	50%
7	COBERTURA	6.246,78	9,94%	2.623,39	50%	2.623,39	50%
8	REVESTIMENTO	7.219,23	11,53%	3.624,62	50%	3.624,62	50%
9	ESQUADRIAS	2.084,67	3,32%	2.084,67	100%		
10	INSTALAÇÃO HIDRÁULICA	1.312,09	2,09%			1.312,09	100%
11	INSTALAÇÃO SANITÁRIA	324,45	0,52%			324,45	100%
12	INSTALAÇÃO ELÉTRICA	2.167,71	3,45%			2.167,71	100%
13	PAVIMENTAÇÃO	25.146,17	39,99%	12.573,09	50%	12.573,09	50%
14	PINTURA	1.552,90	2,47%			1.552,90	100%
15	LIMPEZA FINAL	139,40	0,22%			139,40	100%
	TOTAL DAS PARCELAS	62.884,41	100,00%	32.789,40		30.095,01	
	TOTAL ACUMULADO	62.884,41		32.789,40		62.884,41	


MEURY AMORIM REZENDE ME
CNPJ Nº 28.697.343/0001-76

