

AO MUNICIPIO DE BERNARDO SAYÃO – TO

COMISSÃO DE LICITAÇÃO

CARTA CONVITE Nº 008/2020

ENVELOPE Nº 02 - PROPOSTA

EMPRESA: SAMUEL RICARDO NONATO DA SILVA 07258875166.

SD CONSTRUÇÕES

SAMUEL RICARDO NONATO DA SILVA07258875166  
SD CONSTRUÇÕES  
CNPJ: 27.894.212/0001-16

À  
PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDO SAYÃO - TO.  
REF: CARTA CONVITE Nº 008/2020.

## PROPOSTA DE PREÇOS

PREZADOS SENHORES

Apresentamos nossa Proposta Referente a Carta Convite nº 008/2020 de Preço e Prazo tendo como Objeto a realização da Construção do Muro do Cemitério Municipal de Bernardo Sayão TO.

O Preço para A realização dos Serviços é de R\$ 36.263,00 (trinta e seis mil duzentos e sessenta e três reais).

O Prazo de Execução é de 120 dias Contados da Emissão da Ordem de Serviço da Contratante

A Validade desta é de 60 dias.

Declaramos desde Já que aceitamos sem restrições as Clausulas deste Edital e que Visitamos o Local dos Serviços  
A Serem Executados com Equipe Técnica.


BANCO:

\_\_\_\_\_

Ag: \_\_\_\_\_

C/c: \_\_\_\_\_

Bernardo Sayão, 05 de agosto de 2020.

  
Samuel Ricardo Nonato da Silva  
CNPJ: 27.594.212/0001-16



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA: CONSTRUÇÃO DO MURO DO CEMITÉRIO JESUS RESSUCITADO  
LOCAL: CENTRO, BERNARDO SAYÃO - TO  
PROP.: PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDO SAYÃO

DESSONERADO


| ITEM       | DISCRIMINAÇÃO DE SERVIÇOS  | Unidade | Quantidade | Custo Unitário | Preço Total (R\$) |
|------------|--|---------|------------|----------------|-------------------|
| <b>1.1</b> | <b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>   |         |            |                | <b>1.201,99</b>   |
| 1.1.1      | PLACA DE OBRA PARA CONSTRUÇÃO EM CHAPA GALVANIZADA Nº 22, ADESIVADA, SUPORTE DE CAIBRO DE MADEIRA 5X5CM  | M2      | 2,88       | 212,11         | 610,06            |
| 1.1.2      | LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA AF_05/2018   | M2      | 275,00     | 1,29           | 354,75            |
| 1.1.3      | LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS COM APROVEITAMENTO DE 10 VEZ DE REAPROVEITAMENTO   | M2      | 41,25      | 5,73           | 236,36            |
| <b>1.2</b> | <b>MOVIMENTO DE TERRA</b>  |         |            |                | <b>695,48</b>     |
| 1.2.1      | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M AF_03/2016   | M3      | 11,00      | 51,58          | 567,38            |
| 1.2.2      | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO. AF_11/2019  | M2      | 55,00      | 0,30           | 16,50             |
| 1.2.3      | REATERRO MANUAL APOIADO COM SOQUETE AF_10/2017   | M3      | 5,50       | 20,29          | 111,60            |
| <b>1.3</b> | <b>FUNDAÇÕES</b>   |         |            |                | <b>11.709,36</b>  |
| 1.3.1      | ESTACA BROCA DE CONCRETO DIAMETRO = 20 CM, PROFUNDIDADE DE ATÉ 3 M, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA NÃO ARMADO. AF_03/2018.  | M       | 50,00      | 25,69          | 1.284,50          |
| 1.3.2      | LASTRO DE CONCRETO MAGRO APOIADO EM PISOS OU RADIERES ESPESSURA DE 3 CM. AF_07/2016.   | M2      | 55,00      | 7,89           | 433,95            |
| 1.3.3      | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS JA HORIZONTAL DE 14X9X19CM (ESPESSURA 14CM, BLOCO DEITADO) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 | M2      | 55,00      | 60,67          | 3.336,85          |
| 1.3.4      | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017   | KG      | 82,50      | 27,62          | 2.278,65          |
| 1.3.5      | ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015  | KG      | 152,64     | 6,97           | 1.063,90          |
| 1.3.6      | ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015  | M3      | 322,40     | 6,49           | 2.092,38          |
| 1.3.7      | CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016   | M3      | 4,13       | 206,02         | 850,86            |
| 1.3.8      | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015   | M3      | 4,13       | 89,17          | 368,27            |
| <b>1.4</b> | <b>ESTRUTURA</b>   |         |            |                | <b>2.781,20</b>   |
| 1.4.1      | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017   | M2      | 30,00      | 27,50          | 825,00            |
| 1.4.2      | ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015  | KG      | 66,53      | 7,13           | 474,36            |
| 1.4.3      | ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015  | KG      | 158,72     | 6,53           | 1.036,44          |
| 1.4.4      | CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016   | M3      | 1,50       | 207,52         | 311,28            |
| 1.4.5      | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015   | M3      | 1,50       | 89,41          | 134,12            |
| <b>1.5</b> | <b>VEDAÇÃO</b>   |         |            |                | <b>18.866,65</b>  |
| 1.5.1      | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014                       | M2      | 550,00     | 34,30          | 18.866,65         |
| <b>1.6</b> | <b>ESQUADRIAS</b>  |         |            |                | <b>881,22</b>     |
| 1.6.1      | PORTAO DE CORRER EM GRADIL FIXO DE BARRA DE FERRO CHATA DE 3 X 1/4" NA VERTICAL, SEM REQUADRO, ACABAMENTO NATURAL, COM TRILHOS E ROLDANAS  | M2      | 6,40       | 137,69         | 881,22            |
| <b>1.8</b> | <b>PINTURA</b>   |         |            |                | <b>127,12</b>     |
| 1.7.1      | PINTURA COM TINTA ACRÍLICA DE ACABAMENTO PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS) AF_01/2020  | M2      | 12,80      | 9,93           | 127,12            |
|            | <b>TOTAL DA OBRA</b>   |         |            |                | <b>36.263,00</b>  |

Ivaneide Pereira dos Santos Silva  
ENG. CIVIL CREA-318754/AP-TO

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA: CONSTRUÇÃO DO MURO DO CEMITÉRIO JESUS RESSUCITADO  
LOCAL: CENTRO, BERNARDO SAYÃO - TO  
PROP.: PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDO SAYÃO

| DESSONERADO          |  |         |            |                |                   |
|----------------------|--|---------|------------|----------------|-------------------|
| ITEM                 | DISCRIMINAÇÃO DE SERVIÇOS  | Unidade | Quantidade | Custo Unitário | Preço Total (R\$) |
| <b>1.1</b>           | <b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>   |         |            |                | <b>1.201,99</b>   |
| 1.1.1                | PLACA DE OBRA PARA CONSTRUÇÃO EM CHAPA GALVANIZADA Nº 22, ADESIVADA, SUPORTE DE CAIBRO DE MADEIRA 5X5CM  | M2      | 2,88       | 212,11         | 610,88            |
| 1.1.2                | LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA AF_05/2018   | M2      | 275,00     | 1,29           | 354,75            |
| 1.1.3                | LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS COM APROVEITAMENTO DE 10 VEZ DE REAPROVEITAMENTO   | M2      | 41,25      | 5,73           | 236,36            |
| <b>1.2</b>           | <b>MOVIMENTO DE TERRA</b>  |         |            |                | <b>695,48</b>     |
| 1.2.1                | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M AF_03/2016   | M3      | 11,00      | 51,58          | 567,38            |
| 1.2.2                | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO AF_11/2019   | M2      | 55,00      | 0,30           | 16,50             |
| 1.2.3                | REATERRO MANUAL APOIADO COM SOQUETE AF_10/2017   | M3      | 5,50       | 20,29          | 111,60            |
| <b>1.3</b>           | <b>FUNDAÇÕES</b>   |         |            |                | <b>11.709,36</b>  |
| 1.3.1                | ESTACA BROCA DE CONCRETO DIAMETRO = 20 CM, PROFUNDIDADE DE ATÉ 3 M, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA NÃO ARMADO. AF_03/2018   | M       | 50,00      | 25,69          | 1.284,50          |
| 1.3.2                | LASTRO DE CONCRETO MAGRO APOIADO EM PISOS OU RADIERES ESPESSURA DE 3 CM AF_07/2016   | M2      | 55,00      | 7,89           | 433,95            |
| 1.3.3                | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X19CM (ESPESSURA 14CM, BLOCO DEITADO) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 | M2      | 55,00      | 60,67          | 3.336,85          |
| 1.3.4                | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017   | KG      | 82,50      | 27,62          | 2.278,65          |
| 1.3.5                | ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015  | KG      | 152,64     | 6,97           | 1.063,90          |
| 1.3.6                | ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015  | M3      | 322,40     | 6,49           | 2.092,38          |
| 1.3.7                | CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016   | M3      | 4,13       | 206,02         | 850,86            |
| 1.3.8                | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015   | M3      | 4,13       | 89,17          | 368,27            |
| <b>1.4</b>           | <b>ESTRUTURA</b>   |         |            |                | <b>2.781,20</b>   |
| 1.4.1                | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017   | M2      | 30,00      | 27,50          | 825,00            |
| 1.4.2                | ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015  | KG      | 66,53      | 7,13           | 474,36            |
| 1.4.3                | ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015  | KG      | 158,72     | 6,53           | 1.036,44          |
| 1.4.4                | CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016   | M3      | 1,50       | 207,52         | 311,28            |
| 1.4.5                | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015   | M3      | 1,50       | 89,41          | 134,12            |
| <b>1.5</b>           | <b>VEDAÇÃO</b>   |         |            |                | <b>18.866,65</b>  |
| 1.5.1                | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014                       | M2      | 550,00     | 34,30          | 18.866,65         |
| <b>1.6</b>           | <b>ESQUADRIAS</b>  |         |            |                | <b>881,22</b>     |
| 1.6.1                | PORTÃO DE CORRER EM GRADIL FIXO DE BARRA DE FERRO C/ATA DE 3 X 1/4" NA VERTICAL, SEM REQUADRO, ACABAMENTO NATURAL, COM TRILHOS E ROLDANAS  | M2      | 6,40       | 137,69         | 881,22            |
| <b>1.8</b>           | <b>PINTURA</b>   |         |            |                | <b>127,12</b>     |
| 1.7.1                | PINTURA COM TINTA ACRÍLICA DE ACABAMENTO PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020   | M2      | 12,80      | 9,93           | 127,12            |
| <b>TOTAL DA OBRA</b> |  |         |            |                | <b>36.263,00</b>  |

  
Ivanete Pereira dos Santos Silva  
ENG. CIVIL CREA-318754/AP-TO



SAMULE RICARDO NONATO DA SILVA - 07258875166  
SD CONSTRUÇÕES


## CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

OBRA: CONSTRUÇÃO DO MURO CEMITÉRIO

LOCAL: BERNARDO SAYÃO - TO

PROP.: PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDO SAYÃO

| ITEM         | DISCRIMINAÇÃO DE SERVIÇOS  | Total Item           |                   | 1ª Parcela           |               | 2ª Parcela           |               | 3ª Parcela           |                |
|--------------|--|----------------------|-------------------|----------------------|---------------|----------------------|---------------|----------------------|----------------|
|              |  | Valor                | %                 | Valor                | %             | Valor                | %             | Valor                | %              |
| <b>1.</b>    | <b>OBRA: CONSTRUÇÃO DO MURO DO CEMITÉRIO<br/>JESUS RESSUCITADO</b> | <b>R\$ 36.263,00</b> |                   |                      |               |                      |               |                      |                |
| 1.1          | SERVIÇOS PRELIMINARES  | R\$ 1.201,99         | 3,31%             | R\$ 1.201,99         | 100,00%       | -                    |               | -                    |                |
| 1.2          | MOVIMENTO DE TERRA   | R\$ 695,48           | 1,92%             | R\$ 695,48           | 100,00%       | -                    |               | -                    |                |
| 1.3          | FUNDAÇÕES  | R\$ 11.709,36        | 32,29%            | R\$ 11.709,36        | 100,00%       | -                    |               | -                    |                |
| 1.4          | ESTRUTURA  | R\$ 2.781,20         | 7,67%             | R\$ 2.781,20         | 100,00%       | -                    |               | -                    |                |
| 1.5          | VEDAÇÃO  | R\$ 18.866,65        | 52,03%            |                      |               | R\$ 9.433,33         | 50,00%        | R\$ 9.433,33         | 50,00%         |
| 1.6          | ESQUADRIAS   | R\$ 881,22           | 2,43%             |                      |               |                      |               | R\$ 881,22           | 100,00%        |
| 1.7          | PINTURA  | R\$ 127,12           | 0,35%             |                      |               |                      |               | R\$ 127,12           | 100,00%        |
| <b>TOTAL</b> |  | <b>R\$ 36.263,00</b> | <b>100,00%</b>    |                      |               |                      |               |                      |                |
|              |  |                      | <b>Período:</b>   | <b>R\$ 16.388,02</b> | <b>45,19%</b> | <b>R\$ 9.433,33</b>  | <b>26,01%</b> | <b>R\$ 10.441,66</b> | <b>28,79%</b>  |
|              |  |                      | <b>Acumulado:</b> | <b>R\$ 16.388,02</b> | <b>45,19%</b> | <b>R\$ 25.821,35</b> | <b>71,21%</b> | <b>R\$ 36.263,00</b> | <b>100,00%</b> |

  
 Ilvanete Pereira dos Santos Silva  
 ENG. CIVIL CREA-318754/AP-TO

