

MUNICIPIO DE BERNARDO SAYÃO – TO  
COMISSÃO DE LICITAÇÃO  
CARTA CONVITE Nº 008/2020  
ENVELOPE Nº 02 - PROPOSTA  
EMPRESA: CONSTRURA CRISTAL EIRELI.



**CONSTRUTORA CRISTAL EIRELI**

CNPJ nº 05.247.582/0001 - 29 - Insc. Est. Isenta  
RUA: GUIMARÃES NATAL Nº 464 - CENTRO PEDRO AFONSO TO. CEP: 77.710.000  
E-mail = [construtoracristal27@gmail.com](mailto:construtoracristal27@gmail.com)

## PROPOSTA

**A**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDO SAYÃO - TO**  
**COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO**  
**REF: CARTA CONVITE Nº 008/2019**  
**ABERTURA: 06/08/2020 as 9:00hs**

PREZADOS SENHORES:

APRESENTAMOS NOSSA PROPOSTA DE PREÇO E PRAZO TENDO COMO OBJETO; A REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS *DE CONSTRUÇÃO DO MURO DO CEMITERIO JESUS RESICITADO, NESTE MUICPIO DE BERNARDO SAYÃO TO.*

O PREÇO PARA A REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS É DE **R\$ 36.400,80 (TRINTA E SEIS MIL, QUATROCENTOS REAIS E OIENTA CENTAVOS).**

O PRAZO PARA A REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS É DE 03 MESES, CONTADOS DA ORDEM DE SERVIÇO DA CONTRATENTE.

A VALIDADE DESTA É DE 60 DIAS, CONTADOS DA SUA APRESENTAÇÃO

DECLARAMOS QUE ACEITAMOS SEM RESTRIÇÕES AS CLAUSULAS DO PROJETO E QUE, VISITAMOS COM EQUIPE TECNICA COMPETENTE, O LOCAL DOS SERVIÇOS A SEREM EXECUTADOS

FORMA DE RECEBIMENTO: CONFORME MEDIÇÕES.


DADOS BANCÁRIOS:

Banco Bradesco S/A - AG 0851-6, C/C 9361-0

Banco Brasil S/A - AG 1595-4, C/C 8539-1

ATENCIOSAMENTE

PEDRO AFONSO - TO, 05 DE AGOSTO DE 2020.

  
\_\_\_\_\_  
**CONSTRUTORA CRISTAL EIRELI**  
CNJNº 05.247.582/0001-29





## CONSTRUTORA CRISTAL EIRELI

CNPJ nº 05.247.582/0001 - 29 - Insc. Est. Isenta

RUA: GUIMARÃES NATAL Nº 464 - CENTRO PEDRO AFONSO TO. CEP: 77.710.000


E-mail = [construtoracristal27@gmail.com](mailto:construtoracristal27@gmail.com)

### PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA: CONSTRUÇÃO DO MURO NO CEMITÉRIO JESUS RESSUCITADO  
ENDEREÇO: CENTRO, BERNARDO SAYÃO TOCANTINS  
PROPRIETÁRIO.: PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDO SAYÃO  
BDI

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DE SERVIÇOS	DESMERADO		PREÇOS	
		UNID.	QUANTIDADE	UNITARIO	TOTAL
1.1	SERVIÇOS PRELIMINARES				
1.1.1	PLACA DE OBRA PARA CONSTRUÇÃO EM CHAPA GALVANIZADA Nº 22, ADESIVADA, SUPORTE DE CAIBRO DE MADEIRA 5X5CM	M2	2,88	212,15	610,99
1.1.2	LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA AF_05/2018	M2	275,00	1,38	379,78
1.1.3	LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS COM APROVEITAMENTO DE 10 VEZ DE REAPROVEITAMENTO	M2	41,25	5,89	242,92
	<b>SUBTOTAL</b>				<b>1.233,69</b>
1.2	MOVIMENTO DE TERRA				
1.2.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M AF_03/2016	M3	11,00	51,65	568,15
1.2.2	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO. AF_11/2019	M2	55,00	0,39	21,45
1.2.3	REATERRO MANUAL APOIADO COM SOQUETE AF_10/2017	M3	5,50	20,34	111,87
	<b>SUBTOTAL</b>				<b>701,47</b>
1.3	FUNDAÇÕES				
1.3.1	ESTACA BROCA DE CONCRETO DIAMETRO = 20 CM, PROFUNDIDADE DE ATÉ 3 M, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA NÃO ARMADO. AF_03/2018	M	50,00	25,71	1.285,50
1.3.2	LASTRO DE CONCRETO MAGRO APOIADO EM PISOS OU RADIERS ESPESSURA DE 3 CM. AF_07/2016	M2	55,00	8,05	442,75
1.3.3	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X19CM (ESPESSURA 14CM, BLOCO DEITADO) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	M2	55,00	60,69	3.337,95
1.3.4	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	KG	82,50	27,76	2.290,20
1.3.5	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	152,64	7,06	1.077,64

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DE SERVIÇOS	UNID.	QUANTIDADE	UNITARIO	TOTAL
1.3.6	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6.3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	M3	322,40	6,56	2.114,98
1.3.7	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016	M3	4,13	206,11	851,25
1.3.8	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015	M3	4,13	90,23	372,64
<b>1.4</b>	<b>ESTRUTURA</b>				<b>11.772,91</b>
1.4.1	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	M2	30,00	27,79	833,56
1.4.2	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5.0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	66,53	7,27	483,61
1.4.3	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6.3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	158,72	6,55	1.039,19
1.4.4	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016	M3	1,50	207,61	311,42
1.4.5	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015	M3	1,50	89,80	134,70
<b>1.5</b>	<b>VEDAÇÃO</b>				<b>2.802,46</b>
1.5.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	M2	550,00	34,31	18.870,50
<b>1.6</b>	<b>ESQUADRIAS</b>				<b>18.870,50</b>
1.6.1	PORTÃO DE CORRER EM GRADIL FIXO DE BARRA DE FERRO CHATA DE 3 X 1/4" NA VERTICAL, SEM REQUADRO, ACABAMENTO NATURAL, COM TRILHOS E ROLDANAS	M2	6,40	138,97	889,41
<b>1.8</b>	<b>PINTURA</b>				<b>889,41</b>
1.7.1	PINTURA COM TINTA ACRÍLICA DE ACABAMENTO PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020	M2	12,80	10,19	130,37
	<b>SUBTOTAL</b>				<b>130,37</b>
	<b>TOTAL DA OBRA</b>				<b>R\$ 36.400,80</b>

  
**CONSTRUTORA CRISTAL EIRELI**  
 CNPJ Nº 05.247.582/0001-29




## CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

OBRA: CONSTRUÇÃO DO MURO NO CEMITÉRIO JESUS RESSUCITADO  
 ENDEREÇO: CENTRO, BERNARDO SAYÃO TOCANTINS  
 PROPRIETÁRIO.: PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDO SAYÃO

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DE SERVIÇOS	TOTAL DO ITEM		1ª PARCELA		2ª PARCELA		3ª PARCELA	
		VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%
<b>1.</b>	<b>OBRA: CONSTRUÇÃO DO MURO NO CEMITÉRIO JESUS RESSUCITADO.</b>	<b>R\$ 36.400,80</b>							
1.1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 1.233,69	3,39%	R\$ 1.233,69	100,00%	-		-	
1.2	MOVIMENTO DE TERRA	R\$ 701,47	1,93%	R\$ 701,47	100,00%	-		-	
1.3	FUNDAÇÕES	R\$ 11.772,91	32,34%	R\$ 11.772,91	100,00%	-		-	
1.4	ESTRUTURA	R\$ 2.802,46	7,70%	R\$ 2.802,46	100,00%	-		-	
1.5	VEDAÇÃO	R\$ 18.870,50	51,84%			R\$ 9.435,25	50,00%	R\$ 9.435,25	50,00%
1.6	ESQUADRIAS	R\$ 889,41	2,44%			-		R\$ 889,41	100,00%
1.7	PINTURA	R\$ 130,37	0,36%			-		R\$ 130,37	100,00%
	<b>TOTAL</b>	<b>36.400,80</b>	<b>Pródigo:</b>	<b>R\$ 16.510,53</b>	<b>45,36%</b>	<b>R\$ 9.435,25</b>	<b>25,92%</b>	<b>R\$ 10.455,03</b>	<b>28,72%</b>
			<b>Acomulado:</b>	<b>R\$ 16.510,53</b>	<b>45,36%</b>	<b>R\$ 25.945,78</b>	<b>71,28%</b>	<b>R\$ 36.400,80</b>	<b>100,00%</b>

<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 36.400,80</b>	<b>100%</b>
--------------	----------------------	-------------



**CONSTRUTORA CRISTAL EIRELI**  
 CNPJ Nº 05.247.582/0001-29

