

P
POTENCIAL
- Construtora -

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DA PREFEITURA
MUNICIPAL DE BERNARDO SAYÃO-TO.

TOMADA DE PREÇO Nº 02/2020.

ENVELOPE "II"
PROPOSTA DE PREÇOS

R. C. FERREIRA EIRELI
CNPJ Nº: 34.112.269/0001-81
RUA DOM PEDRO I, QD. 73, LT.400A - SETOR AERoviÁRIO
CIDADE: ARAGUAINA-TO
CONTATO: (63) 99211-2040



À
Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Bernardo Sayão - TO.
Tomada de preço Nº 02/2020

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAR A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONSTRUÇÃO DE PONTE DE CONCRETO E BUEIRO SOBRE OS CÔRREGOS: ELIZIÁRIO, TEREZIANO, 7 DE SETEMBRO, ROBERTÃO E LUIZ CABEÇA BRANCA. CONTRATO DE REPASSE OGU Nº 892639/2019 – OPERAÇÃO 1067640-36 PROGRAMA AGROPECUÁRIA SUSTENTÁVEL – ADEQUAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NA ZONA RURAL DE BERNARDO SAYÃO - TO.

Data de Realização do Certame: 30 de outubro de 2020 às 09h00m.

PROPOSTA DE PREÇO

A empresa **R. C. FERREIRA EIRELI**, inscrita no CNPJ sob o nº **34.112.269/0001-81**, sediada na Rua Dom Pedro I, Qd. 73, Lt.400A – Setor Aeroviário – Araguaína – TO. Telefone: (63) 99211-2040, CEP:77.817-300, através de seu representante legal o Senhor **RONY COSTA FERREIRA**, Brasileiro, Casado, Empresário, portador da Cédula de Identidade RG: 347.263 SSPTO e inscrito no CPF: 978.241.431-04, Sócio Administrador da Empresa. Fone: (63) 99211-2040.

Prezado Senhores:

Apresentamos proposta referente a **Tomada de preço Nº 02/2020**, tipo menor preço, empreitada GLOBAL, na forma de Execução INDIRETA, do objeto em epígrafe.

Nosso preço global para a execução da obra de como objeto a contratação, sob o regime de empreitada por preço global, é de **RS 957.501,07 (novecentos e cinquenta e sete mil, quinhentos e um reais e sete centavos) conforme planilhas anexas** e será executada inteiramente de acordo com o Projeto Executivo disponibilizado pela **Prefeitura Municipal de Bernardo Sayão - TO**.

1. Declaramos que entregaremos a obra dentro do prazo de 150(cento e cinquenta) dias, conforme estipulado em edital.
2. Declaramos que estamos de acordo com os itens referentes ao cronograma-físico financeiro, prazos, medições e pagamentos parciais.
3. Declaramos que o preço unitário e o preço global da proposta compreendem todas as despesas relativas à completa execução dos serviços projetados e especificados, incluso o fornecimento de todo o material e mão-de-obra necessários, encargos sociais, equipamentos, ferramentas, assistência técnica, administração, benefícios e licenças inerentes.
4. Declaramos que o prazo de validade para a nossa proposta é de 60 (sessenta) dias.

À
Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Bernardo Sayão - TO.
Tomada de preço Nº 02/2020

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAR A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONSTRUÇÃO DE PONTE DE CONCRETO E BUEIRO SOBRE OS CÔRREGOS: ELIZIÁRIO, TEREZIANO, 7 DE SETEMBRO, ROBERTÃO E LUIZ CABEÇA BRANCA CONTRATO DE REPASSE OGU Nº 892639/2019 - OPERAÇÃO 1067640-36 PROGRAMA AGROPECUÁRIA SUSTENTÁVEL - ADEQUAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NA ZONA RURAL DE BERNARDO SAYÃO - TO.

Data de Realização do Certame: 30 de outubro de 2020 às 09h00m.

5. A empresa declara inteira aceitação a todas as condições constantes no presente Edital;
6. O Valor da proposta de preço foi calculado a partir da Planilha Estimativa de Quantitativos e Serviços, fornecida por esta CPL, em anexo a este edital;
7. Declaramos conhecemos o local da obra e as influências salariais reinantes na região e que assumimos total e absoluta responsabilidade no atendimento da solução de qualquer que seja o valor da mão de obra local bem como, que conhecemos os aspectos e regimes físicos e climáticos onde será executada a obra;
8. O prazo de recebimento não será inferior a 30 (trinta) dias, após atesto da nota fiscal.

Caso esta empresa seja a vencedora do certame licitatório, o Contrato de Prestação de Serviços terá como representante legal para sua firmação o Sr. **RONY COSTA FERREIRA**, Brasileiro, Casado, Empresário, portador da Cédula de Identidade RG: 347.263 SSPTO e inscrito no CPF: 978.241.431-04, os créditos provenientes da prestação dos serviços poderão ser realizados junto ao Banco Bradesco, através da Agência 3291-3, na conta corrente nº 44723-4, tendo como correntista a empresa **R C FERREIRA**.

Araguaína - TO, 30 de outubro de 2020.



R. C. FERREIRA EIRELI
CNPJ Nº: 34.112.269/0001-81
RONY COSTA FERREIRA
CPF: 978.241.431-04



Nº OPERAÇÃO 157540-36	Nº SICRONY 3926392018	PRONOME / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDO SAYÃO	APELIDO DO EMPREENDIMENTO CONSTRUÇÃO DE PONTES DE CONCRETO			
LOCALIDADE SINAPI PALMAS	DATA BASE 04-20 IN DES.1	DESCRIÇÃO DO LOTE CONTRUÇÃO PONTES	MUNICÍPIO / UF BERNARDO SAYÃO - TO	BDI 1 20,73%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

RECURSO

Item	Faixa	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
CONSTRUÇÃO PONTES									
QUÁRIO PONTES E LIM BUERO CELULAR DE CONCRETO									337.801,07
1.1.			ADMINISTRAÇÃO DA OBRA (PONTE CORRÊGO 7 DE SETEMBRO -12,00M)						337.801,07
1.1.1.	Composição	002	Administração da obra	MÊS	5,00	6.253,83	BDI-1	7.562,32	37.811,60
1.2.			SERVIÇOS PRELIMINARES (PONTE CORRÊGO 7 DE SETEMBRO -12,00M)						20.951,48
1.2.1.	Composição	011	Placa de obra para construção em chapa galvanizada nº 22, adas veda e suporte de cimento madeira 5x5 cm	M2	2,84	270,08	BDI-1	328,04	939,00
1.2.2.	Composição	001	Exercício de depósito em canteiro de obra em chapa de madeira compensada, não-elástico mobilizável	M2	49,56	322,28	BDI-1	389,09	19.203,30
1.2.3.	SICRO	5602985	Lim ea mecanização da madeira vegetal	m²	300,00	0,35	BDI-1	0,42	28,00
1.2.4.	Composição	003	Locação convencional de obra, através do gabarito de tábuas cortadas com aproveitamento de 10 vezes	M2	54,00	9,25	BDI-1	11,17	603,18
1.3.			FUBAÇÃO (Estacas e Blocos) (PONTE CORRÊGO 7 DE SETEMBRO - 12,0M)						48.868,88
1.3.1.	SICRO	5501706	Execução mecânica com retroescavadeira em material de 1ª categoria - sem escoamento	m³	207,41	4,23	BDI-1	5,11	1.059,87
1.3.2.	SICRO	4015920	Recuperação de veias com aplicação do furo	m³	41,23	1,57	BDI-1	1,90	78,34
1.3.3.	SICRO	2305055	Estaca raiz perfurada no solo com D = 31 cm - confecção	m	116,00	288,47	BDI-1	348,27	40.390,32
1.3.4.	SICRO	3108008	Fôrma de compensado plastificado 10 mm - uso geral - utilização de 2 vezes - conexão, instalação e retirada	m²	14,46	61,23	BDI-1	68,07	1.412,21
1.3.5.	SICRO	0407819	Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação	kg	28,87	7,94	BDI-1	9,59	274,95
1.3.6.	SICRO	0407819	Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação	kg	52,83	7,94	BDI-1	9,59	893,24
1.3.7.	SICRO	0407819	Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação	kg	44,86	7,94	BDI-1	9,59	469,72
1.3.8.	SICRO	1107800	Concreto fixo = 30 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e britanquilha-s	m³	2,86	377,17	BDI-1	455,36	1.313,94
1.3.9.	SICRO	1106081	Laminado manual de concreto usinado - confecção em central deadora de 30 m³	m³	2,50	31,85	BDI-1	38,45	99,97
1.4.			INFRAESTRUTURA (Cortina e Pilar) (PONTE CORRÊGO 7 DE SETEMBRO - 12,0M)						100.230,74
1.4.1.	SICRO	3108008	Fôrma de compensado plastificado 10 mm - uso geral - utilização de 2 vezes - conexão, instalação e retirada	m²	203,55	61,23	BDI-1	68,07	22.914,06
1.4.2.	SICRO	2106187	Escorrimento com pontalões D = 13 cm - utilização de 3 vezes - conexão instalação e retirada	m²	100,86	20,85	BDI-1	25,17	2.538,65
1.4.3.	SICRO	0407819	Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação	kg	244,83	7,94	BDI-1	9,59	2.347,92
1.4.4.	SICRO	0407819	Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação	kg	318,17	7,94	BDI-1	9,59	3.051,25
1.4.5.	SICRO	0407819	Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação	kg	1.373,85	7,94	BDI-1	9,59	13.176,18
1.4.6.	SICRO	0407819	Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação	kg	268,23	7,94	BDI-1	9,59	2.475,43



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO 106764036	Nº SICOVV 8568982019	PROPOSTANTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDO SAYÃO	APÉLIDO DO EMPREENDIMENTO CONSTRUÇÃO DE PONTES DE CONCRETO
LOCALIDADE SINAPI PALMAS	DATA BASE 04-23 IN DES:	DESCRIÇÃO DO LOTE CONSTRUÇÃO PONTES	MUNICÍPIO / UF BERNARDO SAYÃO - TO
			BDI 1 20,73%
			BDI 2 0,00%
			BDI 3 0,00%

RECURSO

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
CONSTRUÇÃO PONTES									
1.4.7.	SICRO	0407819	Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação	kg	1.283,25	7,54	BDI 1	8,59	10.921,87
1.4.8.	SICRO	1107900	Concreto fck = 30 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais	m³	23,03	377,17	BDI 1	455,36	10.563,37
1.4.9.	SICRO	1108081	Lançamento manual de concreto usinado - confecção em central dosadora de 30 m³/h	m³	23,03	31,65	BDI 1	38,45	883,50
1.4.10.	SICRO	0307817	Aplicação de neonrana flexão 150 x 200 x 35 mm com capacidade de 300 KN para estruturas pré-moldadas - fornecimento e instalação	un	4,00	64,66	BDI 1	102,21	409,64
1.4.			MESO ESTRUTURA (Viga, Laje) (PONTE CORREGO 7 DE SETEMBRO - 12,00M)						81.651,18
1.5.1.	SICRO	3108008	Formas de compensado especificado 10 mm - uso geral - utilização de 2 vezes - confecção, instalação e retirada	m²	122,70	81,23	BDI 1	88,07	10.833,19
1.5.2.	SICRO	2103167	Fornecimento com parafusos C = 10 cm - utilização de 3 vezes - confecção, instalação e retirada	m²	176,40	20,86	BDI 1	25,17	4.439,90
1.5.3.	SICRO	0407820	Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação	kg	19,44	8,25	BDI 1	9,90	193,62
1.5.4.	SICRO	0407819	Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação	kg	80,65	7,94	BDI 1	9,59	775,35
1.5.5.	SICRO	0407819	Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação	kg	230,69	7,94	BDI 1	9,59	2.206,12
1.5.6.	SICRO	0407819	Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação	kg	1.127,32	7,94	BDI 1	9,59	10.811,00
1.5.7.	SICRO	0407819	Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação	kg	1.002,17	7,94	BDI 1	9,59	9.610,51
1.5.8.	SICRO	0407819	Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação	kg	2.694,06	7,94	BDI 1	9,59	25.753,94
1.5.9.	SICRO	1107900	Concreto fck = 30 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais	m³	27,50	377,17	BDI 1	455,36	12.507,94
1.5.10.	SICRO	1105051	Lançamento manual de concreto usinado - confecção em central dosadora de 30 m³/h	m³	27,50	31,65	BDI 1	38,45	1.051,22
1.6.			ATERRO DAS CABECEIRAS (PONTE CORREGO 7 DE SETEMBRO - 12,00M)						6.399,54
1.6.1.	SICRO	5502985	Limpeza mecanizada de campo vegetal	m²	831,58	0,35	BDI 1	0,42	336,66
1.6.2.	SICRO	4018098	Escavação e carga de material - de jazca com escavadora hidráulica	m³	841,25	0,85	BDI 1	1,15	737,44
1.6.3.	SICRO	5914059	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em bom estado	km	3.398,56	0,67	BDI 1	0,81	2.728,91
1.6.4.	SICRO	4011208	Regularização do subleito	m²	135,00	0,77	BDI 1	0,93	97,65
1.6.5.	SICRO	5502978	Construção de aterros a 100% do Proctor normal	m³	841,25	3,23	BDI 1	3,90	2.500,88
1.7.			SERVIÇOS PRELIMINARES (PONTE CORREGO ROBERTÃO - 9,00M)						20.800,89
1.7.1.	Composição	001	Placa de obra para construção em chapa galvanizada nº 22, anossada, espessa de 600 x 600 x 5mm	M2	2,50	270,06	BDI 1	328,04	939,00
1.7.2.	Composição	001	Execução de decapeo em concreto de obra em chapa de madeira compensada, anão incluso nobilitado	M2	49,50	322,28	BDI 1	389,09	19.263,30
1.7.3.	SICRO	5502985	Limpeza mecanizada de campo vegetal	m²	330,00	0,35	BDI 1	0,42	126,00
1.7.4.	Composição	003	Locação convencional de obra, através de garantias de valores comidas pontuais, com aproveitamento de 10 vezes	M2	40,50	9,25	BDI 1	11,17	452,39

**POTENCIAL CONSTRUTORA**Rua Dom Pedro I, Lote 800a, Quadra 73, Ev. Av. Brasília
CEP 77.817-340 - Bairro Arcoverde Araguaína - TO**PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**
Orçamento Base para Licitação - OGUGrau de Sigilo
PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO 1067540-36	Nº SICRYN 85293870-18	PROPRIETÁRIO / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDO SAYÃO	APÊLIDO DO EMPREENDIMENTO CONSTRUÇÃO DE PONTES DE CONCRETO
LOCALIDADE SINAPI PALMAS	DATA BASE (01-20 IN DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE CONSTRUÇÃO PONTES	MUNICÍPIO / UF BERNARDO SAYÃO - TO
			BDI 1 20,73%
			BDI 2 0,00%
			BDI 3 0,00%

RECURSO

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
CONSTRUÇÃO PONTES									
1.8.			FUNDAÇÃO (Estacas e Blocos) (PONTE CÔRREGO ROBERTÃO - 9,00M)						667.861,07
1.8.1	SICRO	5601706	Escavação mecânica com retroescavadora em material de 1ª categoria - sem escomento	m³	207,41	4,23	BDI1	5,11	43.032,40
1.8.2	SICRO	4815909	Regularização de valas com acobramento do fundo	m²	41,23	1,57	BDI1	1,90	1.059,87
1.8.3	SICRO	2300095	Estaca raiz perfurada no solo com D = 31 cm - concretão	m	109,00	288,47	BDI1	348,27	78,34
1.8.4	SICRO	3108008	Formas de compensado plastificado 10 mm - uso geral - utilização de 2 vezes - concretão, instalação e retratada	m²	14,40	81,23	BDI1	98,07	37.815,15
1.8.5	SICRO	0407819	Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação	kg	28,57	7,94	BDI1	9,59	1.412,21
1.8.6	SICRO	0407819	Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação	kg	92,85	7,94	BDI1	9,59	274,05
1.8.7	SICRO	0407819	Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação	kg	48,96	7,94	BDI1	9,59	850,24
1.8.8	SICRO	1107500	Concreto fck = 30 MPa - concretão em betoneira e lançamento manual - área e brita comerciais	m³	2,80	377,17	BDI1	455,35	405,72
1.8.9	SICRO	1109001	Lançamento manual de concreto usinado - concretão em central dosadora de 30 m³/h	m³	2,80	31,85	BDI1	38,45	1.133,94
1.9.			INFRA ESTRUTURA (Cortina e Pilar) (PONTE CÔRREGO ROBERTÃO - 9,00M)						56.015,55
1.9.1	SICRO	3109008	Formas de compensado plastificado 10 mm - uso geral - utilização de 2 vezes - concretão, instalação e retratada	m²	135,81	81,23	BDI1	98,07	13.318,89
1.9.2	SICRO	2108167	Escoramento com pontalões D = 10 cm - utilização de 3 vezes - concretão, instalação e retratada	m²	100,86	20,85	BDI1	25,17	2.538,85
1.9.3	SICRO	0407819	Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação	kg	80,71	7,94	BDI1	9,59	865,91
1.9.4	SICRO	0407819	Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação	kg	151,87	7,94	BDI1	9,59	978,03
1.9.5	SICRO	0407819	Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação	kg	1.057,06	7,94	BDI1	9,59	10.137,21
1.9.6	SICRO	0407819	Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação	kg	189,81	7,94	BDI1	9,59	1.618,89
1.9.7	SICRO	0407819	Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação	kg	852,34	7,94	BDI1	9,59	6.255,94
1.9.8	SICRO	1107500	Concreto fck = 30 MPa - concretão em betoneira e lançamento manual - área e brita comerciais	m³	58,45	377,17	BDI1	455,95	25.710,73
1.9.9	SICRO	1109001	Lançamento manual de concreto usinado - concretão em central dosadora de 30 m³/h	m³	58,45	31,85	BDI1	38,45	2.171,86
1.9.10	SICRO	0307517	Aço de reforço trelado 150 x 200 x 35 mm com capacidade de 350 KN para estruturas pré-moldadas - fornecimento e instalação	un	4,00	84,95	BDI1	102,21	408,84
1.10.			MESO ESTRUTURA (Viga Laje) (PONTE CÔRREGO ROBERTÃO - 9,00M)						57.548,85
1.10.1	SICRO	3108008	Formas de compensado plastificado 10 mm - uso geral - utilização de 2 vezes - concretão, instalação e retratada	m²	75,56	81,23	BDI1	98,07	7.410,17
1.10.2	SICRO	3108157	Escoramento com pontalões D = 10 cm - utilização de 3 vezes - concretão, instalação e retratada	m²	129,15	20,85	BDI1	25,17	3.250,71
1.10.3	SICRO	0407820	Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação	kg	12,32	8,25	BDI1	9,95	122,71



CAIXA

POTENCIAL CONSTRUTORA

Rua Dona Fedra L. Leite 408a, Quadra 71, Esq. Av. Brasília
CEP 77.817-300 - Bairro Arcoverde Arcoverde - TO

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Classe de Siglo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1.06766-35	Nº SICOMV 8925992018	PROPRIETÁRIO / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDO SAYÃO	APELIDO DO EMPREENDIMENTO CONSTRUÇÃO DE PONTES DE CONCRETO
LOCALIDADE SINAPI PALMAS	DATA BASE 04-20-11 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE CONSTRUÇÃO PONTES	MUNICÍPIO / UF BERNARDO SAYÃO - TO
			BDI 1 20,73%
			BDI 2 0,00%
			BDI 3 0,00%

RECURSO 4

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
CONSTRUÇÃO PONTES									
1.10.4	SICRO	0407819	Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação	kg	56,07	7,94	BDI 1	9,59	536,89
1.10.5	SICRO	0407819	Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação	kg	183,93	7,94	BDI 1	9,59	1.761,46
1.10.6	SICRO	0407819	Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação	kg	648,94	7,94	BDI 1	9,59	6.223,33
1.10.7	SICRO	0407819	Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação	kg	747,50	7,94	BDI 1	9,59	7.105,33
1.10.8	SICRO	0407819	Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação	kg	2.388,55	7,94	BDI 1	9,59	22.907,15
1.10.9	SICRO	1107900	Concreto fck = 30 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais	m³	18,50	377,17	BDI 1	455,29	7.513,44
1.10.10	SICRO	1106261	Lançamento manual de concreto usinado - confecção em central dosadora de 30 m³/h	m³	16,50	31,85	BDI 1	38,45	634,43
1.11			ATERRO DAS CABECERAS (PONTE CORRÊGO ROBERTÃO - 9,00M)						4.044,18
1.11.1	SICRO	5002985	Limpeza mecanizada da camada vegetal	m²	501,99	0,95	BDI 1	0,42	210,63
1.11.2	SICRO	4018058	Escavação e carga de material de jazida com escavadeira hidráulica	m³	401,99	0,95	BDI 1	1,15	461,62
1.11.3	SICRO	5014359	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em terreno natural	km	2.108,30	0,67	BDI 1	0,81	1.707,72
1.11.4	SICRO	401209	Regularização de subleito	m²	105,00	0,77	BDI 1	0,93	97,63
1.11.5	SICRO	5002978	Compactação da areia a 100% do Proctor normal	m²	401,99	3,23	BDI 1	3,90	1.566,16
1.12			SERVIÇOS PRELIMINARES (PONTE CORRÊGO TEREZEANO - 9,00 M)						20.800,00
1.12.1	Composição	001	Placa de obra para construção em chapa galvanizada nº 22, adasvada, subarda de cetro de madeira 5x5 cm	M2	2,09	270,06	BDI 1	326,04	939,00
1.12.2	Composição	001	Escudo de depósito em concreto de obra em chapa de madeira compensada, não incluir mobiliário	M2	48,55	322,28	BDI 1	389,09	19.283,30
1.12.3	SICRO	3502665	Limpeza mecanizada da camada vegetal	m³	300,00	0,35	BDI 1	0,42	126,00
1.12.4	Composição	000	Locação convencional de obra, através de pedante de tálias com cas pontiagudas com aproveitamento de 10 vezes	M2	40,50	9,25	BDI 1	11,17	452,39
1.13			FUNDAÇÃO (Estacas e Blocos) (PONTE CORRÊGO TEREZEANO - 9,00 M)						44.479,48
1.13.1	SICRO	5561706	Escavação mecânica com retroscavadeira em matacão de 1ª categoria - sem acurramento	m³	207,41	4,25	BDI 1	5,11	1.059,87
1.13.2	SICRO	4913009	Regularização de valas com aplicação de funil	m²	41,23	1,57	BDI 1	1,90	78,34
1.13.3	SICRO	2306065	Estaca metálica perfurada no solo com D = 31 cm - confecção	m	112,00	288,47	BDI 1	346,27	38.006,24
1.13.4	SICRO	3106008	Forma de compensado plastificado 10 mm - uso geral - utilização de 2 vezes - confecção, instalação e retirada	m²	16,40	8,25	BDI 1	9,87	1.412,21
1.13.5	SICRO	0407819	Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação	kg	28,87	7,94	BDI 1	9,59	274,56
1.13.6	SICRO	0407819	Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação	kg	92,83	7,94	BDI 1	9,59	890,24
1.13.7	SICRO	0407819	Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação	kg	48,99	7,94	BDI 1	9,59	469,72
1.13.8	SICRO	1107900	Concreto fck = 30 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais	m³	2,80	377,17	BDI 1	455,29	1.283,64
1.13.9	SICRO	1109261	Lançamento manual de concreto usinado - confecção em central dosadora de 30 m³/h	m³	2,50	31,85	BDI 1	38,45	96,67



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grav de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1027640-38	Nº SICOV 6028392019	PROPOSTANTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDO SAYÃO	APÉLIDO DO EMPREENDIMENTO CONSTRUÇÃO DE PONTES DE CONCRETO
LOCALIDADE SIAPI PALMAS	DATA BASE 04-23-19 DES 1	DESCRIÇÃO DO LOTE CONSTRUÇÃO PONTES	MUNICÍPIO / UF BERNARDO SAYÃO - TO
			BDI 1 20,73%
			BDI 2 9,93%
			BDI 3 0,00%

RECRESSO 4

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
CONSTRUÇÃO PONTES									
1.14.			INFRA ESTRUTURA (Cortinas e Pilares) (PONTE CÔRREGO TEREZIANO - 9,00 M)						917.561,97
1.14.1	SICRO	3103005	Formas de compensado plastificado 15 mm - uso geral - utilização de 2 vezes - confecção, instalação e retirada	m²	135,01	81,22	BDI -	95,07	66.489,36
1.14.2	SICRO	2103167	Escorimento com pontalões D = 10 cm - utilização de 3 vezes - confecção, instalação e retirada	m²	189,14	22,85	BDI -	25,17	5.012,36
1.14.3	SICRO	0407819	Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação	kg	80,71	7,94	BDI -	9,59	659,61
1.14.4	SICRO	0407819	Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação	kg	101,87	7,94	BDI -	9,59	976,63
1.14.5	SICRO	0407819	Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação	kg	1.057,08	7,94	BDI -	9,59	10.137,21
1.14.6	SICRO	0407819	Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação	kg	108,01	7,94	BDI -	9,59	1.018,89
1.14.7	SICRO	0407819	Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação	kg	652,34	7,94	BDI -	9,59	6.256,84
1.14.8	SICRO	1107900	Concreto fck = 30 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - área e bota comerciais	m³	58,48	377,17	BDI -	455,36	25.718,73
1.14.9	SICRO	1106061	Lançamento manual de concreto usinado - confecção em central dosadora de 30 m³/h	m³	59,48	31,85	BDI -	38,45	2.171,89
1.14.10	SICRO	9307817	Aplic de reaprte tratado 150 x 200 x 35 mm com capacidade de 300 KN para estruturas pré-moldadas - fornecimento e instalação	UN	4,00	24,66	BDI -	102,21	409,84
1.15.			MESO ESTRUTURA (Vigas e Lajes) (PONTE CÔRREGO TEREZIANO - 9,00 M)						61.026,08
1.15.1	SICRO	3105006	Formas de compensado plastificado 15 mm - uso geral - utilização de 2 vezes - confecção, instalação e retirada	m²	75,56	61,23	BDI -	99,07	7.410,17
1.15.2	SICRO	2105167	Escorimento com pontalões D = 10 cm - utilização de 3 vezes - confecção, instalação e retirada	m²	267,30	20,85	BDI -	25,17	6.727,94
1.15.3	SICRO	0407820	Armação em aço CA-60 - fornecimento, preparo e colocação	kg	12,52	8,25	BDI -	9,86	122,71
1.15.4	SICRO	0407819	Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação	kg	58,07	7,94	BDI -	9,59	556,85
1.15.5	SICRO	0407819	Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação	kg	153,68	7,94	BDI -	9,59	1.471,45
1.15.6	SICRO	0407819	Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação	kg	648,94	7,94	BDI -	9,59	6.223,32
1.15.7	SICRO	0407819	Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação	kg	747,60	7,94	BDI -	9,59	7.168,63
1.15.8	SICRO	0407819	Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação	kg	2.368,65	7,94	BDI -	9,59	22.907,15
1.15.9	SICRO	1107900	Concreto fck = 30 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - área e bota comerciais	m³	16,60	377,17	BDI -	455,36	7.410,44
1.15.10	SICRO	1106061	Lançamento manual de concreto usinado - confecção em central dosadora de 30 m³/h	m³	16,60	31,85	BDI -	38,45	634,43
1.16.			ATERRO DAS CABECEIRAS (PONTE CÔRREGO TEREZIANO - 9,00 M)						4.044,18
1.15.1	SICRO	5502685	Limpeza mecanizada da camada vegetal	m²	501,89	0,35	BDI -	0,42	210,83
1.15.2	SICRO	4310096	Escavação e carga de material de jazida com escavadeira hidráulica	m³	401,58	0,95	BDI -	1,16	461,92
1.15.3	SICRO	5914359	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em alto natural	tkm	2.108,33	0,97	BDI -	0,67	1.737,72
1.15.4	SICRO	4311209	Regularização do subleito	m²	105,03	0,77	BDI -	0,53	57,65



POTENCIAL CONSTRUTORA

Rua Dom Pedro I, Lote 400a, Quadra 73, Eixo, Av. Brasília
CEP 77.817-300 Setor Arcoverde Arcoverde - TO

CAIXA

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Orçamento Base para Licitação - OGU

Grupo de Sigilo

#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO: 1097940-35	Nº SICOMV: 8926392016	PROPRIETÁRIO / TOMADOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDO SAYÃO	APELIDO DO EMPREENDIMENTO: CONSTRUÇÃO DE PONTES DE CONCRETO
LOCALIDADE SINAPI: PALMAS	DATA BASE: 04-20/JUN/2016	DESCRIÇÃO DO LOTE: CONSTRUÇÃO PONTES	MUNICÍPIO / UF: BERNARDO SAYÃO - TO
		BDI 1: 23,73%	BDI 2: 0,00%
			BDI 3: 0,00%

CANAL: 301

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
CONSTRUÇÃO PONTES									
1.16.5	SICRO	5562875	Conspicção de aterros a 100% do Proctor normal	m³	401,58	3,23	BDI 1	3,50	937.691,07
1.17			SERVIÇOS PRELIMINARES (PONTE CÔRREGO ELIZIANO - 9,00 M)						1.500,18
1.17.1	Composição	0-1	Placa de obra para construção em chapa galvanizada nº 22, acessada, suporta o calor de madeira fuz em	M2	2,55	270,36	BDI 1	326,04	20.619,38
1.17.2	Composição	001	Execução do depósito em canteiro de obra em chapa de madeira compensada, não induso mobiliário	M2	46,56	322,26	BDI 1	369,06	19.283,30
1.17.3	SICRO	6002885	Limpeza mecanizada da camada vegetal	m²	725,00	0,35	BDI 1	0,42	54,53
1.17.4	Composição	003	Locação convencional de obra, através de géorlito de latuas comrta pontal cada, com aproveitamento de 15 vezes	M2	27,00	9,25	BDI 1	11,17	307,59
1.18			FUNDAÇÃO (Estacas e Blocos) (PONTE CÔRREGO ELIZIANO - 9,00 M)						40.296,24
1.18.1	SICRO	5501708	Escavação mecânica com retroescavadeira em material de 1ª categoria - sem escoramento	m³	207,41	4,23	BDI 1	5,11	1.059,87
1.18.2	SICRO	4912905	Regularização de velas com acabamento ao fundo	m²	41,23	1,57	BDI 1	1,90	78,34
1.18.3	SICRO	2306266	Estaca rol perfurada no solo com D = 31 cm - confecção	m	100,00	288,47	BDI 1	340,27	34.827,00
1.18.4	SICRO	3105208	Formas de compensado plastificado 10 mm - uso geral - utilização de 2 vezes - confecção, instalação e retirada	m²	14,40	61,23	BDI 1	68,07	1.412,21
1.18.5	SICRO	0407319	Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação	kg	28,67	7,94	BDI 1	9,58	274,95
1.18.6	SICRO	0407319	Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação	kg	52,83	7,94	BDI 1	9,59	980,24
1.18.7	SICRO	0407319	Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação	kg	46,93	7,94	BDI 1	9,58	409,72
1.18.8	SICRO	1107900	Concreto fck = 30 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais	m³	2,60	377,17	BDI 1	465,38	1.183,94
1.18.9	SICRO	1109261	Lançamento manual de concreto usinado - confecção em central dosadora de 30 m³/h	m³	2,60	5,85	BDI 1	6,45	98,97
1.19			INFRA ESTRUTURA (Corrimão e Pilares) (PONTE CÔRREGO ELIZIANO - 9,00 M)						64.015,65
1.19.1	SICRO	3130306	Formas de compensado plastificado 10 mm - uso geral - utilização de 2 vezes - confecção, instalação e retirada	m²	135,81	81,25	BDI 1	95,07	13.315,09
1.19.2	SICRO	2108167	Escoramento com pontalões D = 10 cm - utilização de 2 vezes - confecção, instalação e retirada	m²	103,66	20,65	BDI 1	25,17	2.535,65
1.19.3	SICRO	3407819	Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação	kg	90,71	7,94	BDI 1	9,59	869,61
1.19.4	SICRO	3407819	Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação	kg	101,87	7,94	BDI 1	9,59	978,93
1.19.5	SICRO	3407819	Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação	kg	1.057,06	7,94	BDI 1	9,59	10.157,21
1.19.6	SICRO	3407819	Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação	kg	168,81	7,94	BDI 1	9,59	1.018,09
1.19.7	SICRO	3407819	Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação	kg	652,34	7,94	BDI 1	9,59	6.263,64
1.19.8	SICRO	1107900	Concreto fck = 30 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais	m³	59,48	377,17	BDI 1	465,38	25.718,73
1.19.9	SICRO	1106081	Lançamento manual de concreto usinado - confecção em central dosadora de 30 m³/h	m³	59,48	31,85	BDI 1	38,45	2.171,88



POTENCIAL CONSTRUTORA
Rua Dom Pedro I, Lote 400a, Quadra 13, Exp. Bc, Brasília
CEP 77.817-300 Setor Arcoverde Argemosa - TO



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Orçamento de Serviço
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO 1.087640-35	Nº SICMIV 592538/2018	PROPOSTANTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDO SAYÃO	APELIDO DO EMPREENDIMENTO CONSTRUÇÃO DE PONTES DE CONCRETO
LOCALIDADE SINAPI PALMAS	DATA BASE 04-20-19 DES.1	DESCRIÇÃO DO LOTE CONSTRUÇÃO PONTES	MUNICÍPIO / UF BERNARDO SAYÃO - TO
			BDI 1 20,73%
			BDI 2 0,00%
			BDI 3 0,00%

RECURSO

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
CONSTRUÇÃO PONTES									
1.19.10	SICRO	0307817	Apoc de neoprene freado 150 x 200 x 25 mm com capacidade de 300 KN para estruturas pré-moldadas - fornecimento e instalação	UN	4,00	94,68	BDI 1	102,21	408,84
1.20.			MESO ESTRUTURA (Viga, Laje) (PONTE CORRÊGO ELIZIANO - 9,00 M)						43.318,90
1.20.1	SICRO	3108000	Formas de concreto plastificado 10 mm - Lsc geral - utilização de 2 vezes - confecção, instalação e retirada	m²	90,00	61,23	BDI 1	98,07	8.834,15
1.20.2	SICRO	2108167	Escoramento com pontalões D = 10 cm - utilização de 3 vezes - confecção, instalação e retirada	m²	81,90	20,85	BDI 1	25,17	2.086,42
1.20.3.	SICRO	0407820	Armação em aço CA-60 - fornecimento, preparo e colocação	kg	12,32	5,25	BDI 1	6,56	122,71
1.20.4.	SICRO	0407819	Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação	kg	39,97	7,94	BDI 1	9,59	383,31
1.20.5.	SICRO	0407818	Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação	kg	123,54	7,94	BDI 1	9,28	1.184,75
1.20.6.	SICRO	0407819	Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação	kg	372,03	7,94	BDI 1	9,59	3.567,77
1.20.7.	SICRO	0407818	Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação	kg	494,85	7,94	BDI 1	9,56	4.745,91
1.20.8.	SICRO	0407818	Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação	kg	1.305,20	7,94	BDI 1	9,59	13.093,34
1.20.9.	SICRO	1107900	Concreto fck = 30 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais	m³	19,88	377,17	BDI 1	455,38	8.997,20
1.20.10.	SICRO	1109051	Lançamento manual de concreto usinado - confecção em central obstruira de 35 m³/h	m³	19,88	31,85	BDI 1	39,45	725,94
1.21.			ATERRO DAS CABEÇEIRAS (PONTE CORRÊGO ELIZIANO - 9,00 M)						3.981,80
1.21.1	SICRO	5502955	Limpeza mecanizada da camada vegetal	m²	495,31	0,35	BDI 1	0,42	208,03
1.21.2	SICRO	4019090	Escavação a carga de material de jazca com escavadeira hidráulica	m³	295,25	0,95	BDI 1	1,15	455,59
1.21.3.	SICRO	5814358	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - recovia em terra natural	km	2.080,31	0,67	BDI 1	0,81	1.685,05
1.21.4.	SICRO	4011209	Regularização do subleito	m²	105,00	0,77	BDI 1	0,93	97,65
1.21.5.	SICRO	5502975	Compactação de aterros a 100% do Proctor normal	m²	395,25	3,23	BDI 1	3,90	1.545,33
1.22.			SERVIÇOS PRELIMINARES (BSCC (3.00X3,00M) C. CABEÇA BRANCA)						8.547,89
1.22.1	Compensação	011	Placa de obra para construção em chapa galvanizada nº 22, adereceta, suporte de cabro de madeira 5x5 cm	M2	2,09	270,06	BDI 1	326,04	939,00
1.22.2	Compensação	001	Execução de despcelo em canteiro de obra em chapa de madeira comestacada - não inclui mobiliário	M2	12,00	322,28	BDI 1	389,00	4.668,00
1.22.3	SICRO	5602885	Limpeza mecanizada da camada vegetal	m²	160,00	0,35	BDI 1	0,42	63,00
1.22.4.	Compensação	003	Locação convencional de obra através de galpão de telhas contidas pontiagudas, com aproveitamento de 10 vezes	M2	22,20	9,25	BDI 1	11,17	247,97
1.22.5.	SICRO	6601708	Escavação mecânica com retroescavadeira em material de 1ª categoria - sem escoramento	m³	87,50	4,23	BDI 1	5,11	344,90
1.22.6	SICRO	5502978	Compactação de aterros a 100% do Proctor normal	m²	72,72	3,23	BDI 1	3,90	283,61
1.23.			ESTRUTURA DE CONCRETO (BSCC (3.00X3,00M) C. CABEÇA BRANCA)						97.660,10
1.23.1.	SICRO	1108057	Concreto magro - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais	m³	15,83	289,16	BDI 1	345,48	4.777,56



POTENCIAL CONSTRUTORA

Rua Dom Pedro I, Lote 400a, Quadra T3, Eq. Av. Brasília
CEP 77.817-300 Tereré Aracaju Sergipe - TO



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - ÓGÚ

Grau de Siglo
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO 1067840-38	Nº SICOMV 8528392019	PROPRIETÁRIO / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDO SAYÃO	APELIDO DO EMPREENDIMENTO CONSTRUÇÃO DE FONTES DE CONCRETO
LOCALIDADE SINAPI PALMAS	DATA BASE 04-30 (N. DES.)	MUNICÍPIO / UF BERNARDO SAYÃO - TO	BDI 1 20,73%
			BDI 2 0,00%
			BDI 3 0,00%

03/01/2020 →

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
CONSTRUÇÃO PONTES									
1.23.2.	SICRO	3108006	Formas de compensado plastificado 10 mm - uso geral - utilização de 2 vezes - confecção, instalação e retirada	m²	276,40	81,23	BDI 1	98,07	27.106,65
1.23.3.	SICRO	0407819	Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação	kg	518,27	7,84	BDI 1	9,59	4.970,21
1.23.4.	SICRO	0407819	Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação	kg	1.027,76	7,94	BDI 1	9,59	14.651,22
1.23.5.	SICRO	0407819	Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação	kg	573,20	7,84	BDI 1	9,59	5.496,59
1.23.6.	SICRO	0407819	Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação	kg	985,43	7,84	BDI 1	9,59	9.263,65
1.23.7.	SICRO	0407819	Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação	kg	266,50	7,94	BDI 1	9,59	2.732,95
1.23.8.	SICRO	0407819	Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação	kg	88,00	7,90	BDI 1	9,59	843,02
1.23.9.	SICRO	1107500	Concreto tk = 30 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais	m³	56,33	377,17	BDI 1	455,36	25.650,43
1.23.10.	SICRO	1106061	Lançamento manual de concreto retrazo - confecção em central dosadores de 30 m³/h	m³	56,33	31,95	BDI 1	36,45	2.165,89
1.24.			ATERRO DAS CABECEIRAS (R\$CC 03.0033,00M) C. CABEÇA BRANCA)						1.824,76
1.24.1.	SICRO	5502065	Limpeza mecanizada da camada vegetal	m²	225,00	0,35	BDI 1	0,42	84,30
1.24.2.	SICRO	4019096	Escavação a carga de material de jazida com escavadeira hidráulica	m³	160,00	0,95	BDI 1	1,16	207,30
1.24.3.	SICRO	5914359	Transporte com caminhão asfáltico de 10 m³ - rodovia em laito natural	km	948,00	0,87	BDI 1	0,81	785,45
1.24.4.	SICRO	4011209	Regulagem do subleito	m²	50,00	0,77	BDI 1	0,83	55,90
1.24.5.	SICRO	5502078	Compactação de aterros a 100% do Proctor normal	m²	150,00	3,23	BDI 1	3,80	702,30

Encargos sociais:

Observações:

Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

Split de Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Fretes e Contrarrestos; RP - 100%; Recarga; CR - 100%; Contingência; OU - 100%; Outros.

BERNARDO SAYÃO - TO

Local

quinta-feira, 29 de outubro de 2020.

Data

Sócio Administrador

Nome: Rony Costa Ferreira

CPF: 978.241.481-04

RG: 347.263 SS-PTO

Nº OPERAÇÃO 1367840-38	Nº SICOMV 6020392019	PROPOSTANTE TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDO CARVALHO	APELIDO EMPREENDIMENTO CONSTR.ÇÃO DE PONTES DE CONCRETO	DESCRIÇÃO DO LOTE CONSTRUÇÃO PONTES
---------------------------	-------------------------	--	--	--

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	QUATRO PONTES E UM BLEIRO CELULAR	657.507,07	% Período	10,00%	11,20%	12,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
1.1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA (PONTE CORR)	37.811,60	% Período	27,34%	20,60%	21,60%	18,33%	11,83%							
1.2	SERVIÇOS PRELIMINARES (PONTE CORR)	20.951,40	% Período	100,00%											
1.3	FUNDAÇÃO (Estacas e Blocos) (PONTE CORR)	45.285,38	% Período	100,00%											
1.4	INFRA ESTRUTURA (Cortina e Pilar) (PONTE CORR)	300.220,74	% Período	100,00%											
1.5	MESO ESTRUTURA (Viga, Laje) (PONTE CORR)	31.451,16	% Período	100,00%											
1.6	ATERRO DAS CABECEIRAS (PONTE CORR)	8.398,54	% Período	100,00%											
1.7	SERVIÇOS PRELIMINARES (PONTE CORR)	20.300,59	% Período		100,00%										
1.8	FUNDAÇÃO (Estacas e Blocos) (PONTE CORR)	43.082,40	% Período		100,00%										
1.9	INFRA ESTRUTURA (Cortina e Pilar) (PONTE CORR)	64.015,85	% Período		100,00%										
1.10	MESO ESTRUTURA (Viga, Laje) (PONTE CORR)	37.540,35	% Período		100,00%										
1.11	ATERRO DAS CABECEIRAS (PONTE CORR)	4.044,18	% Período		100,00%										
1.12	SERVIÇOS PRELIMINARES (PONTE CORR)	20.300,59	% Período			100,00%									
1.13	FUNDAÇÃO (Estacas e Blocos) (PONTE CORR)	44.475,48	% Período			100,00%									
1.14	INFRA ESTRUTURA (Cortina e Pilar) (PONTE CORR)	66.489,35	% Período			100,00%									
1.15	MESO ESTRUTURA (Viga e Laje) (PONTE CORR)	67.026,28	% Período			100,00%									
1.16	ATERRO DAS CABECEIRAS (PONTE CORR)	4.044,18	% Período			100,00%									
1.17	SERVIÇOS PRELIMINARES (PONTE CORR)	20.310,39	% Período				100,00%								
1.18	FUNDAÇÃO (Estacas e Blocos) (PONTE CORR)	40.285,24	% Período				100,00%								
1.19	INFRA ESTRUTURA (Cortina e Pilar) (PONTE CORR)	64.015,85	% Período				100,00%								
1.20	MESO ESTRUTURA (Viga, Laje) (PONTE CORR)	43.315,50	% Período				100,00%								
1.21	ATERRO DAS CABECEIRAS (PONTE CORR)	3.981,40	% Período				100,00%								
1.22	SERVIÇOS PRELIMINARES (BSCC) (BSCC)	8.347,28	% Período					100,00%							
1.23	ESTRUTURA DE CONCRETO (BSCC) (BSCC)	37.680,10	% Período					100,00%							



POTENCIAL CONSTRUTORA
Rua Dona Pedra I, Lote 690.a, Quadra 73, Esc. II, Brasília
CEP 71.817-300 Setor Alvoradia Ergonópolis - II



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OCU

Conta de Sigilo
MUNICIPAL

Nº OPERAÇÃO: 10-7940-36
Nº SICOMV: 892830/2016

PROPONENTE TOMADOR:
PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO

APELIDO EMPREENDIMENTO:
CONSTRUÇÃO DE PONTES DE CONCRETO

DESCRIÇÃO DO LOTE:
CONSTRUÇÃO PONTES

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12																			
				10/20	11/20	12/20	01/21	02/21	03/21	04/21	05/21	06/21	07/21	08/21	09/21								
1.24	ATERRO DAS CABEDERAS (BSCC 3.0003)	1.824,75	% Período																				
Total: R\$ 957.601,07																							
	Período		%	27,74%	20,63%	21,40%	18,73%	11,53%															
	Receitas	254.865,48	1,96	767,11	254.389,76	178.800,88	110.103,45																
	Contribuições	893,71	0,15	32	832,79	408,40	268,38																
	Outras																						
	Investimentos	255.579,19	1,87	803,43	254.928,38	179.319,27	110.391,83																
	%	27,74%	46,34%	69,74%	88,47%	100,00%																	
	Receitas	254.865,48	0,01	802,09	658.345,67	844.096,65	805.000,00																
	Contribuições	893,71	1,20	03	1.744,52	2.212,72	2.801,07																
	Outras																						
	Investimentos	255.579,19	452	861,83	867.795,00	847.108,27	867.801,07																

Local: BERNARDO SAYÃO - TC

Data: quinta-feira, 29 de outubro de 2020

Data

Sócio Administrador:
Nome: Roney Costa Falcão
CPF: 9.79.241.431-04
RG: 347.283.83PTC



Quadro de Composição do BDI

Grau de Siglo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO
1067640-36

Nº SICONV
892639/2019

PROponente / TOMADOR
PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDO SAYÃO

APELIDO DO EMPREENDIMENTO / DESCRIÇÃO DO LOTE

CONSTRUÇÃO DE PONTES DE CONCRETO / CONSTRUÇÃO PONTES

Conforme legislação tributária municipal, definir estimativa de percentual da base de cálculo para o ISS:	100,00%
Sobre a base de cálculo, definir a respectiva alíquota do ISS (entre 2% e 5%):	3,00%

BDI 1

TIPO DE OBRA

Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recalçamento e pavimentação de vias urbanas

Itens	Siglas	% Adotado
Administração Central	AC	3,80%
Seguro e Garantia	SG	0,32%
Risco	R	0,50%
Despesas Financeiras	DF	1,02%
Lucro	L	6,64%
Tributos (impostos COFINS 3%, e PIS 0,65%)	CP	3,66%
Tributos (ISS, variável de acordo com o município)	ISS	3,00%
Tributos (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - 0% ou 4,5% - Desoneração)	CPRB	0,00%
BDI SEM desoneração (Fórmula Acórdão TCU)	BDI PAD	20,73%

Os valores de BDI foram calculados com o emprego da fórmula:

$$BDI = \frac{(1+AC + S + R + G) * (1 + DF) * (1+L)}{(1-CP-ISS-CRPR)} - 1$$

Declaro para os devidos fins que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo desta tipo de obra corresponde à 100%, com a respectiva alíquota de 3%.

Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta adotado para elaboração do orçamento foi SEM Desoneração, e que esta é a alternativa mais adequada para a Administração Pública.

Observações

BERNARDO SAYÃO - TO
Local

quinta-feira, 29 de outubro de 2020
Data

Sócio Administrador

Nome: Rony Costa Ferreira
CPF: 976.241.431-04
RG: 347.263 SSPTO