



ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDO SAYÃO - TO

MEMORIAL DE CÁLCULO

OBRA: CONCLUSÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM VIAS PÚBLICAS
LOCAL: RUA 14 DE JULHO, RUA NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS, CENTRO, BERNARDO SAYÃO - TO
PROP: PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDO SAYÃO
CONVÊNIO Nº: 869912/2018

ITEM	CÓDIGO SINAPI	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	MEDIDAS E QUANTITATIVOS		QUANTIDADE	UNID.
	08-22 (N DES.)					
3.1.		ADMINISTRAÇÃO LOCAL				
3.1.1.	001	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	=1,15 meses		1,15	MÊS
1.6.		CALÇADA - PASSEIO PÚBLICO				
		ÁREA DE CALÇADA	=Tabela anexa Calçada		1.636,50	M2
1.6.1.	005	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO ATÉ 20 CM DE ESPESSURA	=Área total das calçadas		1.636,50	M2
1.6.2.	94990	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF 08/2022	=Área total das calçadas x Espessura (7cm)	0,07	114,55	M3
1.6.3.	002	PISO TÁTIL PISO EM LADRILHO HIDRAULICO 20X20CM ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA DE CIMENTO COLANTE REJUNTADO COM CIMENTO COMUM	=Tabela anexa Calçada - Piso na cor amarelo		232,21	M2
1.7.		SINALIZAÇÃO				
1.7.1	004	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO	=Tabela anexa Sinalização		141,70	M2
1.7.2	34723	PLACA DE SINALIZAÇÃO EM CHAPA DE AÇO NUM 16 COM PINTURA REFLETIVA	=Tabela anexa Sinalização		7,85	M2
1.7.3	003	PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE VIAS COM TUBO GALVANIZADO PLACA ESMALTADA DIMENSÕES 45X25CM, TUBO AÇO GALVANIZADO COM COSTURA Ø2", FUNDADO COM CONCRETO FCK=20 MPA	=Tabela anexa Meio Fio		8,00	UN

BERNARDO SAYÃO - TO 04/10/2022

LEONARDO SOUSA AMORIM
ENG. CIVIL CREA 261512705/D-SP