



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO 1.056.053-45	Nº SICONV 869912/2018	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDO SAYÃO	APELIDO DO EMPREENDIMENTO CONCLUSÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM VIAS PÚBLICAS			
LOCALIDADE SINAPI PALMAS	DATA BASE 08-22 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE CONCLUSÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA	MUNICÍPIO / UF BERNARDO SAYÃO - TO	BDI 1 22,84%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
CONCLUSÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA									167.685,65	
3.			CONCLUSÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM VIAS PÚBLICAS					-	167.685,65	
3.1.			ADMINISTRAÇÃO DA OBRA					-	7.447,41	
3.1.1.	Composição	001	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	MES	1,15	5.271,91	BDI 1	6.476,01	7.447,41	RA
3.2.			CALÇADA - PASSEIO PÚBLICO					-	140.983,15	
3.2.1.	Composição	005	REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESSURA	M2	1.636,50	2,12	BDI 1	2,60	4.254,90	RA
3.2.2.	SINAPI	94990	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022	M3	114,56	779,64	BDI 1	957,71	109.715,26	RA
3.2.3.	Composição	002	PISO TATIL PISO EM LADRILHO HIDRAULICO 20X20CM ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA DE CIMENTO COLANTE REJUNTADO COM CIMENTO COMUM	M2	232,21	94,70	BDI 1	116,33	27.012,99	RA
3.3.			SINALIZAÇÃO					-	19.255,09	
3.3.1.	Composição	004	SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO	M2	141,70	20,35	BDI 1	25,00	3.542,50	RA
3.3.2.	SINAPI-I	34723	PLACA DE SINALIZACAO EM CHAPA DE ACO NUM 16 COM PINTURA REFLETIVA	M2	7,85	970,20	BDI 1	1.191,79	9.355,55	RA
3.3.3.	Composição	003	PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE VIAS COM TUBO GALVANIZADO PLACA ESMALTADA DIMENSÕES 45X25CM, TUBO AÇO GALVANIZADO COM COSTURA Ø2", FUNDADO COM CONCRETO FCK=20 MPA	UN	8,00	646,88	BDI 1	794,63	6.357,04	RA

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.
Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

BERNARDO SAYÃO - TO
Local
terça-feira, 4 de outubro de 2022
Data

Responsável Técnico
Nome: LEONARDO SOUSA AMORIM
CREA/CAU: 261512705/D-SP
ART/RRT: TO20210329476