



ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDO SAYÃO - TO

CAIXA

COMPOSIÇÕES

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFIC.	CUSTO UNIT DESONERADO	CUSTO UNIT NÃO DESONER.
COMPOSIÇÃO	001	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADA	M2		408,56	414,34
SINAPI-I	4417	SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 7* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	1	6,53	6,53
SINAPI-I	4491	PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	4	10,35	10,35
SINAPI-I	4813	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO)	M2	1	300,00	300,00
SINAPI-I	5075	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10)	KG	0,11	21,85	21,85
SINAPI	88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1	21,34	23,75
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2	16,32	17,97
SINAPI	94962	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	M3	0,01	425,43	432,16
COMPOSIÇÃO	002	CHAPIM SOBRE MURO DE CONCRETO	M		29,33	29,99
COTAÇÃO	001	PINGADEIRA DE CONCRETO	M	1,04	20,00	20,00
SINAPI	87283	ARGAMASSA TRAÇO 1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE PLASTIFICANTE PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	M3	0,006	485,29	493,69
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,189	21,68	24,11
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,094	16,32	17,97
COMPOSIÇÃO	003	APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRILICA EM PAREDE EXTERNAS DE CASAS, UMA DEMÃO	M2		10,98	11,61
SINAPI-I	7356	TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO	L	0,165	31,43	31,43
SINAPI	88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,187	25,07	27,82
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,069	16,32	17,97
COMPOSIÇÃO	004	TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR RIPAS E CAIBROS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL	M2		78,67	79,06
SINAPI-I	40424	CHAPA DE ACO CARBONO LAMINADO A QUENTE, QUALIDADE ESTRUTURAL, BITOLA 3/16", E =4,75 MM (37,29 KG/M2)	KG	0,2	9,08	9,08
SINAPI-I	40535	PERFIL "U" SIMPLES DE ACO GALVANIZADO DOBRADO 75 X *40* MM, E = 2,65 MM	KG	2,608	11,54	11,54
SINAPI-I	40547	PARAFUSO ZINCADO, AUTOBROCANTE, FLANGEADO, 4,2 MM X 19 MM	CENTO	0,06	29,04	29,04
SINAPI-I	40664	PERFIL CARTOLA DE ACO GALVANIZADO, *20 X 30 X 10* MM, E = 0,8 MM	KG	1,721	23,67	23,67
SINAPI-I	40839	PARAFUSO, ASTM A307 - GRAU A, SEXTAVADO, ZINCADO, DIAMETRO 3/8" (9,52 MM), COMPRIMENTO 1 " (25,4 MM)	CENTO	0,005	120,31	120,31
SINAPI	88278	MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,142	16,23	18,02
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,086	16,32	17,97
COMPOSIÇÃO	005	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMAS PARA VIGAS E PILARES	M2		43,49	48,16
SINAPI-I	2692	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	L	0,017	10,08	10,08
SINAPI-I	40304	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11)	KG	0,066	26,97	26,97
SINAPI	88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,309	18,05	19,97
SINAPI	88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,686	21,34	23,75
COMPOSIÇÃO	006	DEMOLICAO DE CONCRETO SIMPLES	M3		240,34	264,95
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,3	21,68	24,11
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	13	16,32	17,97

13/03/2023

Data

Responsável Técnico: LEONARDO SOUSA AMORIM
CREA/CAU: ENG. CIVIL - 261512705-S/D-SP