

COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITÁRIO

NÃO DESONERADO

OBRA: REFORMA ESCOLA MUNICIPAL TANCREDO NEVES
LOCAL: PA PROVIDÊNCIA, BERNARDO SAYÃO - TO
PROP: PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDO SAYÃO

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE MÃO DE OBRA:			
120,76	(HORAS)	75,95	(Mês)

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFIC.	DESONERADO	NÃO DESONER.
Composição	001	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	MES		2.598,80	2.988,60
SINAPI	93565	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	0,1200	13.012,75	15.053,28
SINAPI	93572	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	0,3000	3.457,56	3.940,68
Composição	003	ATERRO INTERNO DE OBRA COMPACTADO, INCLUSIVE FORNECIMENTO DE MATERIAL	M3		51,83	52,51
SINAPI-I	6081	ARGILA OU BARRO PARA ATERRO/REATERRO (COM TRANSPORTE ATE 10 KM)	M3	1,1500	39,84	39,84
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0100	16,49	18,56
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5000	11,69	13,02
Composição	004	EXAUSTOR ELÉTRICO DIAMETRO 40 CM FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN		191,17	194,57
Cotação	101	EXAUSTOR DIAMETRO 40 CM	UN	1,0000	160	160
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,0000	16,49	18,56
SINAPI-I	34353	ARGAMASSA COLANTE AC-II	KG	3,0000	1	1
SINAPI	88242	AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,0000	11,68	13,01
Composição	005	COIFA METÁLICA DE TETO 2,50X1,00M, ACABAMENTO INOX, DUTO Ø30CM, COMPRIMENTO 2,00M, COM EXAUSTOR DIAMETRO 30CM, COMPLETO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN		1.334,51	1.344,71
Cotação	103	COIFA METÁLICA DE TETO 2,50X1,00M, ACABAMENTO INOX, DUTO Ø30CM, COMPRIMENTO 2,00M, COM EXAUSTOR DIAMETRO 30CM	UN	1,0000	1250	1250
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	3,0000	16,49	18,56
SINAPI	88242	AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	3,0000	11,68	13,01
Composição	006	JANELA DE VIDRO TEMPERADO INCOLOR TRANSPARENTE ESP=8MM, COM ESTRUTURA DE ALUMINIO, FERRAGEM, COMPLETA	M2		268,34	273,28
SINAPI	72119	VIDRO TEMPERADO INCOLOR, ESPESSURA 8MM, FORNECIMENTO E INSTALACAO, INCLUSIVE MASSA PARA VEDACAO	M2	1,0000	195,04	196,75
SINAPI-I	585	CANTONEIRA "U" ALUMINIO ABAS IGUAIS 1 ", E = 3/32 "	KG	2,5000	16,83	16,83
SINAPI	84889	PUXADOR CENTRAL PARA ESQUADRIA DE ALUMINIO	UN	0,5000	14,57	15,25
SINAPI	88325	VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,8500	16,47	18,55
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,8500	11,69	13,02
Composição	008	EXAUSTOR ELÉTRICO DIAMETRO 40 CM FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN		181,17	184,57
Cotação	102	EXAUSTOR DIAMETRO 30 CM	UN	1,0000	150	150
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,0000	16,49	18,56
SINAPI-I	34353	ARGAMASSA COLANTE AC-II	KG	3,0000	1	1
SINAPI	88242	AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,0000	11,68	13,01
Composição	010	REVISÃO TELHADO COM TRACA DE TELHA CERÂMICA TIPO PLAN	M2		3,85	4,19
SINAPI-I	11088	TELHA CERAMICA TIPO PLAN, COMPRIMENTO DE *47* CM, RENDIMENTO DE *26* TELHAS/M2	UN	1,0000	1,06	1,06
SINAPI	88323	TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1000	16,26	18,31
SINAPI	88242	AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1000	11,68	13,01
Composição	011	DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO DE CONCRETO E RETIRADA DE ENTULHO	M2		11,68	13,01
SINAPI	88242	AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,0000	11,68	13,01

Composição	015	PROTEÇÃO DE JANELA E PORTA COM TELA MILIMETRADA EM ESTRUTURA DE ALUMÍNIO	M2		243,33	245,61
SINAPI	85010	CAIXILHO FIXO, DE ALUMÍNIO, PARA VIDRO	M2	0,1500	428,63	432,56
Cotação	104	TELA MILIMETRICA DE PROTEÇÃO CONTRA INSETOS	M2	1,1000	150	150
SINAPI	88315	SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5000	16,39	18,44
SINAPI	88316	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5000	11,69	13,02
Composição	023	ESCORAMENTO DA ESTRUTURA METÁLICA DA COBERTURA COM VIGOTAS (5X10CM) E TÁBUA (2,5X10CM)	M2		30,14	31,82
SINAPI-I	4487	VIGOTA DE MADEIRA NAO APARELHADA *5 X 10* CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO	M	1,0000	13,19	13,19
SINAPI-I	4509	TABUA DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 10 CM (1 X 4 ") PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO	M	1,0000	2,44	2,44
SINAPI-I	5073	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 24 (2 1/4 X 11)	KG	0,0500	10,37	10,37
SINAPI	88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5000	16,29	18,33
SINAPI	88316	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5000	11,69	13,02
Composição	024	DEMOLIÇÃO DE CALÇADA SEM APROVEITAMENTO (PISO DE CONCRETO E ALVENARIA)	M2		6,08	6,77
SINAPI	88316	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5200	11,69	13,02
Composição	025	INSTALAÇÃO DE ESQUADRIAS (JANELA) DE VIDRO TEMPERADO COM PERFIL DE ALUMÍNIO	M2		38,00	42,26
SINAPI-I	39961	SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G	UN	0,2500	11,18	11,18
SINAPI	88325	VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,2500	16,47	18,55
SINAPI	88316	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,2500	11,69	13,02
Composição	026	REMOÇÃO DE FORRO PVC COM APROVEITAMENTO	M2		1,40	1,57
SINAPI	88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0500	16,29	18,33
SINAPI	88316	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0500	11,69	13,02

BERNARDO SAYÃO - TO 31/10/2018

MARCIONE NUNES COELHO
ENG. CIVIL CREA-GO 5096/D