



ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDO SAYÃO - TO

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:					Reforma, manutenção e reparos em escolas e prédios da educação		DATA:		15/07/2025		BDI:		24,55%		
LOCAL:					Escolas e prédios da educação de Bernardo Sayão - TO					fonte		versão		hora	mês
PROP:					Fundo Municipal de Desenvolvimento da Educacao - Fmde					ORSE		2025/04		111,36%	69,82%
QNT:					04 ESCOLAS E 01 PREDIO ADMINISTRATIVO					SEDOP		2025/02 SEM DESONERAÇÃO		118,23%	71,76%
										SINAPI		2025/06 SEM DESONERAÇÃO		110,74%	68,05%
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$							
						SEM BDI	COM BDI	SEM BDI	COM BDI						
1	ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS										R\$ 3.982,74		R\$ 4.960,50		
1.1	COM-001	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA	SINAPI	UND	1,00	R\$ 3.982,74		R\$ 4.960,50		R\$ 3.982,74	R\$ 4.960,50				
2	Escola Tancredo de Almeida Neves - PA PROVIDÊNCIA										R\$ 26.768,18		R\$ 33.343,80		
2.1	ALVENARIA										R\$ 508,24		R\$ 633,00		
2.1.1	97622	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 09/2023	SINAPI	M3	0,13	R\$ 59,31		R\$ 73,87		R\$ 7,71	R\$ 9,60				
2.1.2	103332	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF 12/2021	SINAPI	M2	2,50	R\$ 127,84		R\$ 159,22		R\$ 319,60	R\$ 398,05				
2.1.3	87805	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA MAIOR OU IGUAL A 50 MM. AF 08/2022	SINAPI	M2	2,50	R\$ 72,37		R\$ 90,14		R\$ 180,93	R\$ 225,35				
2.2	ESQUADRIAS										R\$ 1.138,32		R\$ 1.417,77		
2.2.1	97645	REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 09/2023	SINAPI	M2	3,00	R\$ 25,80		R\$ 32,13		R\$ 77,40	R\$ 96,39				
2.2.2	94570	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS (VIDROS INCLUSOS), BATENTE/ REQUADRO 6 A 14 CM, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, DIMENSÕES 100X120 CM, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 11/2024	SINAPI	M2	3,00	R\$ 353,64		R\$ 440,46		R\$ 1.060,92	R\$ 1.321,38				
2.3	PISO										R\$ 8.454,58		R\$ 10.529,91		
2.3.1	97633	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 09/2023	SINAPI	M2	82,50	R\$ 23,88		R\$ 29,74		R\$ 1.970,10	R\$ 2.453,55				
2.3.2	104789	DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 09/2023	SINAPI	M3	4,13	R\$ 208,74		R\$ 259,99		R\$ 862,10	R\$ 1.073,76				
2.3.3	87257	REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF 02/2023 PE	SINAPI	M2	82,50	R\$ 68,15		R\$ 84,88		R\$ 5.622,38	R\$ 7.002,60				
2.4	ELÉTRICA										R\$ 1.721,99		R\$ 2.144,54		
2.4.1	171528	Lâmpada de Led Tubular 18W bivolt	SEDOP	un	45,00	R\$ 20,67		R\$ 25,74		R\$ 930,15	R\$ 1.158,30				
2.4.2	101881	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 40 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	SINAPI	UN	1,00	R\$ 791,84		R\$ 986,24		R\$ 791,84	R\$ 986,24				
2.5	HIDRAULICA										R\$ 5.152,98		R\$ 6.418,08		
2.5.1	86930	TANQUE DE MARMORE SINTÉTICO SUSPENSO, 22L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA PLÁSTICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	SINAPI	UN	2,00	R\$ 323,65		R\$ 403,11		R\$ 647,30	R\$ 806,22				
2.5.2	86910	TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	SINAPI	UN	2,00	R\$ 147,53		R\$ 183,75		R\$ 295,06	R\$ 367,50				
2.5.3	86915	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	SINAPI	UN	6,00	R\$ 165,16		R\$ 205,71		R\$ 990,96	R\$ 1.234,26				
2.5.4	86931	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	SINAPI	UN	6,00	R\$ 536,61		R\$ 668,35		R\$ 3.219,66	R\$ 4.010,10				
2.6	PINTURA										R\$ 7.419,07		R\$ 9.244,90		
2.6.1	88415	APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDE EXTERNAS DE CASAS, UMA DEMÃO. AF 03/2024	SINAPI	M2	1.285,80	R\$ 5,77		R\$ 7,19		R\$ 7.419,07	R\$ 9.244,90				
2.7	SERVIÇOS DIVERSOS										R\$ 2.373,00		R\$ 2.955,60		
2.7.1	99855	CORRIMÃO SIMPLES, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2", EM AÇO GALVANIZADO. AF 04/2019 PS	SINAPI	M	20,00	R\$ 118,65		R\$ 147,78		R\$ 2.373,00	R\$ 2.955,60				
3	Escola Simão Alves de Moura - VILA TANCREDO NEVES										R\$ 19.029,62		R\$ 23.704,44		
3.1	ESQUADRIAS										R\$ 2.618,52		R\$ 3.261,41		
3.1.1	97645	REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 09/2023	SINAPI	M2	1,50	R\$ 25,80		R\$ 32,13		R\$ 38,70	R\$ 48,20				
3.1.2	94570	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS (VIDROS INCLUSOS), BATENTE/ REQUADRO 6 A 14 CM, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, DIMENSÕES 100X120 CM, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 11/2024	SINAPI	M2	1,50	R\$ 353,64		R\$ 440,46		R\$ 530,46	R\$ 660,69				
3.1.3	90830	FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2019	SINAPI	UN	12,00	R\$ 170,78		R\$ 212,71		R\$ 2.049,36	R\$ 2.552,52				
3.2	FORRO										R\$ 2.367,41		R\$ 2.948,80		
3.2.1	96111	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA UNIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF 08/2023 PS	SINAPI	M2	43,13	R\$ 54,89		R\$ 68,37		R\$ 2.367,41	R\$ 2.948,80				
3.3	PISO										R\$ 3.843,56		R\$ 4.787,03		
3.3.1	97633	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 09/2023	SINAPI	M2	37,50	R\$ 23,88		R\$ 29,74		R\$ 895,50	R\$ 1.115,25				
3.3.2	104789	DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 09/2023	SINAPI	M3	1,88	R\$ 208,74		R\$ 259,99		R\$ 392,43	R\$ 488,78				
3.3.3	87257	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF 02/2023 PE	SINAPI	M2	37,50	R\$ 68,15		R\$ 84,88		R\$ 2.555,63	R\$ 3.183,00				
3.4	ELÉTRICA										R\$ 413,40		R\$ 514,80		
3.4.1	171528	Lâmpada de Led Tubular 18W bivolt	SEDOP	un	20,00	R\$ 20,67		R\$ 25,74		R\$ 413,40	R\$ 514,80				
3.5	HIDRÁULICA										R\$ 4.589,10		R\$ 5.715,77		
3.5.1	86910	TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	SINAPI	UN	3,00	R\$ 147,53		R\$ 183,75		R\$ 442,59	R\$ 551,25				



ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDO SAYÃO - TO

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:	Reforma, manutenção e reparos em escolas e prédios da educação				DATA:	15/07/2025	BDI:	24,55%	
LOCAL:	Escolas e prédios da educação de Bernardo Sayão - TO				fonte	versão		hora	mês
PROP:	Fundo Municipal de Desenvolvimento da Educacao - Fmde				ORSE	2025/04		111,36%	69,82%
QNT:	04 ESCOLAS E 01 PREDIO ADMINISTRATIVO				SEDOP	2025/02 SEM DESONERAÇÃO		118,23%	71,76%
					SINAPI	2025/06 SEM DESONERAÇÃO		110,74%	68,05%
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	
						SEM BDI	COM BDI	SEM BDI	COM BDI
3.5.2	86915	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	SINAPI	UN	2,00	R\$ 165,16	R\$ 205,71	R\$ 330,32	R\$ 411,42
3.5.3	86931	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	SINAPI	UN	6,00	R\$ 536,61	R\$ 668,35	R\$ 3.219,66	R\$ 4.010,10
3.5.4	94796	TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2021	SINAPI	UN	1,00	R\$ 43,53	R\$ 54,22	R\$ 43,53	R\$ 54,22
3.5.5	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	8,00	R\$ 30,80	R\$ 38,36	R\$ 246,40	R\$ 306,88
3.5.6	89512	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF 06/2022	SINAPI	M	6,00	R\$ 51,10	R\$ 63,65	R\$ 306,60	R\$ 381,90
3.6	PINTURA							R\$ 4.961,97	R\$ 6.183,11
3.6.1	88415	APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDE EXTERNAS DE CASAS, UMA DEMÃO. AF 03/2024	SINAPI	M2	859,96	R\$ 5,77	R\$ 7,19	R\$ 4.961,97	R\$ 6.183,11
3.7	CALÇADA (PASSEIO)							R\$ 235,66	R\$ 293,52
3.7.1	94990	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF 08/2022	SINAPI	M3	0,27	R\$ 872,82	R\$ 1.087,10	R\$ 235,66	R\$ 293,52
4	Creche Valteir Rodrigues - BERNARDO SAYÃO							R\$ 12.938,11	R\$ 16.116,51
4.1	ESQUADRIAS							R\$ 2.671,36	R\$ 3.327,19
4.1.1	97644	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 09/2023	SINAPI	M2	5,25	R\$ 9,99	R\$ 12,44	R\$ 52,45	R\$ 65,31
4.1.2	100702	PORTA DE CORRER DE ALUMÍNIO, COM DUAS FOLHAS PARA VIDRO, INCLUSO VIDRO LISO INCOLOR, FECHADURA E PUXADOR, SEM ALIZAR. AF 12/2019	SINAPI	M2	5,25	R\$ 498,84	R\$ 621,31	R\$ 2.618,91	R\$ 3.261,88
4.2	PISO							R\$ 1.402,99	R\$ 1.747,39
4.2.1	97633	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 09/2023	SINAPI	M2	2,50	R\$ 23,88	R\$ 29,74	R\$ 59,70	R\$ 74,35
4.2.2	104789	DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 09/2023	SINAPI	M3	1,50	R\$ 208,74	R\$ 259,99	R\$ 313,11	R\$ 389,99
4.2.3	101750	PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO RÚSTICO, ESPESSURA 4,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF 09/2020	SINAPI	M2	15,00	R\$ 57,32	R\$ 71,39	R\$ 859,80	R\$ 1.070,85
4.2.4	87257	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF 02/2023. PE	SINAPI	M2	2,50	R\$ 68,15	R\$ 84,88	R\$ 170,38	R\$ 212,20
4.3	HIDRÁULICA							R\$ 5.366,10	R\$ 6.683,50
4.3.1	86931	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	SINAPI	UN	10,00	R\$ 536,61	R\$ 668,35	R\$ 5.366,10	R\$ 6.683,50
4.4	PINTURA							R\$ 3.497,66	R\$ 4.358,43
4.4.1	88415	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF 03/2024	SINAPI	M2	606,18	R\$ 5,77	R\$ 7,19	R\$ 3.497,66	R\$ 4.358,43
5	Escola Everton de Almeida Júnior - VILA UNIÃO							R\$ 10.246,47	R\$ 12.764,64
5.1	ESQUADRIAS							R\$ 1.688,48	R\$ 2.102,98
5.1.1	97644	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 09/2023	SINAPI	M2	5,67	R\$ 9,99	R\$ 12,44	R\$ 56,64	R\$ 70,53
5.1.2	97645	REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 09/2023	SINAPI	M2	1,50	R\$ 25,80	R\$ 32,13	R\$ 38,70	R\$ 48,20
5.1.3	94570	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS (VIDROS INCLUSOS), BATENTE/ REQUADRO 6 A 14 CM, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, DIMENSÕES 100X120 CM, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 11/2024	SINAPI	M2	1,50	R\$ 353,64	R\$ 440,46	R\$ 530,46	R\$ 660,69
5.1.4	91341	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2019	SINAPI	M2	1,50	R\$ 708,45	R\$ 882,37	R\$ 1.062,68	R\$ 1.323,56
5.2	ELÉTRICA							R\$ 413,40	R\$ 514,80
5.2.1	171528	Lâmpada de Led Tubular 18W bivolt	SEDOP	un	20,00	R\$ 20,67	R\$ 25,74	R\$ 413,40	R\$ 514,80
5.3	HIDRÁULICA							R\$ 2.683,05	R\$ 3.341,75
5.3.1	86931	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	SINAPI	UN	5,00	R\$ 536,61	R\$ 668,35	R\$ 2.683,05	R\$ 3.341,75
5.4	PINTURA							R\$ 5.461,54	R\$ 6.805,11
5.4.1	88415	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF 03/2024	SINAPI	M2	736,61	R\$ 5,77	R\$ 7,19	R\$ 4.250,24	R\$ 5.296,23
5.4.2	102491	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF 05/2021	SINAPI	M2	49,93	R\$ 24,26	R\$ 30,22	R\$ 1.211,30	R\$ 1.508,88
6	Secretaria Municipal de Educação - BERNARDO SAYÃO							R\$ 26.903,15	R\$ 33.509,39
6.1	COBERTURA							R\$ 4.411,27	R\$ 5.494,07
6.1.1	S08637	Chapim de concreto pré-moldado	ORSE	m	12,10	R\$ 51,14	R\$ 63,69	R\$ 618,79	R\$ 770,65
6.1.2	88323	TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	16,00	R\$ 27,93	R\$ 34,79	R\$ 446,88	R\$ 556,64
6.1.3	94207	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO ICAMENTO. AF 07/2019	SINAPI	M2	59,12	R\$ 56,59	R\$ 70,48	R\$ 3.345,60	R\$ 4.166,78
6.2	FORRO							R\$ 5.370,34	R\$ 6.688,41
6.2.1	96113	FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. AF 08/2023_PS	SINAPI	M2	114,02	R\$ 47,10	R\$ 58,66	R\$ 5.370,34	R\$ 6.688,41
6.3	HIDRÁULICA							R\$ 3.012,98	R\$ 3.752,68
6.3.1	86903	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 45 X 55CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	SINAPI	UN	2,00	R\$ 380,55	R\$ 473,98	R\$ 761,10	R\$ 947,96



ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDO SAYÃO - TO

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:	Reforma, manutenção e reparos em escolas e prédios da educação	DATA:	15/07/2025	BDI:	24,55%
LOCAL:	Escolas e prédios da educação de Bernardo Sayão - TO	fonte	versão	hora	mês
PROP:	Fundo Municipal de Desenvolvimento da Educacao - Fmde	ORSE	2025/04	111,36%	69,82%
QNT:	04 ESCOLAS E 01 PREDIO ADMINISTRATIVO	SEDOP	2025/02 SEM DESONERAÇÃO	118,23%	71,76%
		SINAPI	2025/06 SEM DESONERAÇÃO	110,74%	68,05%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	
						SEM BDI	COM BDI	SEM BDI	COM BDI
6.3.2	S02105	Pia de cozinha com bancada em aço inox, dim 1,60x0,60, com 01 cuba, sifão cromado, válvula cromada, torneira cromada, concretada e assentada.	ORSE	un	1,00	R\$ 1.178,66	R\$ 1.468,02	R\$ 1.178,66	R\$ 1.468,02
6.3.3	86931	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	SINAPI	UN	2,00	R\$ 536,61	R\$ 668,35	R\$ 1.073,22	R\$ 1.336,70
6.4	PINTURA							R\$ 13.872,90	R\$ 17.280,71
6.4.1	88415	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF 03/2024	SINAPI	M2	869,40	R\$ 5,77	R\$ 7,19	R\$ 5.016,44	R\$ 6.250,99
6.4.2	88488	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF 04/2023	SINAPI	M2	380,07	R\$ 17,53	R\$ 21,83	R\$ 6.662,63	R\$ 8.296,93
6.4.3	102491	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF 05/2021	SINAPI	M2	90,43	R\$ 24,26	R\$ 30,22	R\$ 2.193,83	R\$ 2.732,79
6.5	CALÇADA (PASSEIO)							R\$ 235,66	R\$ 293,52
6.5.1	94990	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF 08/2022	SINAPI	M3	0,27	R\$ 872,82	R\$ 1.087,10	R\$ 235,66	R\$ 293,52

BERNARDO SAYÃO - TO, 15/07/2025

VALOR BDI TOTAL:	R\$ 24.531,01
VALOR ORÇAMENTO:	R\$ 99.868,27
VALOR TOTAL:	R\$ 124.399,28

LEONARDO SOUSA AMORIM
ENG. CIVIL CREA 307258/D-TO