

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

OBRA: AMPLIAÇÃO E REFORMA DA COZINHA DO CRAS

LOCAL: RUA ERNESTINO MARCELINO ALVES, S/N, CENTRO, BERNARDO SAYÃO - TO

PROP: FUNDO MUNICIPAL DE SERVIÇOS SOCIAL DE BERNARDO SAYÃO

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	COEFIC.	NÃO DESONER.
Composição	001	LIMPZA FINAL DA OBRA	M2		1,91
SINAPI-I	3	ACIDO MURIATICO, DILUICAO 10% A 12% PARA USO EM LIMPEZA	L	0,04400	6,22
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,12000	13,67
Composição	002	ESQUADRIAS DE VIDRO TEMPERADO INCOLOR ESP=10MM, ESTRUTURA DE ALUMÍNIO,	M2		320,81
SINAPI	85010	CAIXILHO FIXO, DE ALUMINIO, PARA VIDRO	M2	0,15000	334,76
SINAPI-I	10507	VIDRO TEMPERADO INCOLOR E = 10 MM, SEM COLOCACAO	M2	1,00000	245,00
SINAPI-I	39961	SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G	UN	0,80000	11,56
SINAPI	88325	VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,50000	19,06
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,50000	13,67
Composição	007	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	MÊS		1.906,00
SINAPI	93565	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	0,10000	14.994,05
SINAPI	93572	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	0,10000	4.066,00
Composição	009	BANCADA PIA INOX COM DUAS CUBAS 0,60X2,00M COMPLETO, VALVULA SIFAO	UN		608,59
SINAPI-I	1750	BANCADA/BANCA/PIA DE ACO INOXIDAVEL (AISI 430) COM 2 CUBAS, COM VALVULAS, ESCORREDOR DUPLO, DE *0,55 X 2,00* M	UN	1,00000	479,42
SINAPI-I	11781	VALVULA DE DESCARGA METALICA, BASE 1 1/4 " E ACABAMENTO METALICO CROMADO	UN	1,00000	87,49
SINAPI	86883	SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2013	UN	1,00000	8,94
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,00000	19,07
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,00000	13,67
Composição	010	PLACA DE OBRA PARA CONSTRUÇÃO EM CHAPA GALVANIZADA Nº 22, ADESIVADA, SUPORTE DE CAIBRO DE MADEIRA 5X5CM	M2		280,91
SINAPI-I	4813	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, DE *2,0 X 1,125* M	M2	1,00000	280,00
SINAPI	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF 03/2016	M3	0,01240	54,07
SINAPI-I	39435	PARAFUSO DRY WALL, EM ACO FOSFATIZADO, CABECA TROMBETA E PONTA AGULHA (TA), COMPRIMENTO 25 MM	UN	4,00000	0,06

MARCIONE NUNES COELHO
ENG. CIVIL CREA-GO 5096/D